

Расход материалов ВСП для сборки и укладки 1 км пу

Св

№ п/п	Наименование материалов	гост.,ту
1	Костыли железнодорожные 16X165	ГОСТ 5812-82
2	Перевод стрелочный тип Р-65 1/9	ПТКБ ЦП 2772.00.000
3	Шпалы деревянные пропитанные, тип I укрепленные скобами от расрескивания	ГОСТ 78-2004
4	Противоугоны пружинные П-65	ТУ 32ЦП 811-95
5	Накладки 1Р65 шестидырная	ГОСТ 8193-73
6	Подкладка Д65	НТД 38-2005
7	Прокладка под подкладку Д 65 СД-65, ЦП67 из смеси РП 101-710	ТУ 38105 551-86
8	Знаки путевые и сигнальные железных дорог	ГОСТ Р-12.4.026-21
9	Брусья деревянные для стрелочных переводов	ГОСТ 8816-203 А4/68шт 12,6м3

ги при рельсах Р-65

одная ведомость потребности материалов по капитальному ремонту 2016г ж.д.путей

ед. изм.	№1	№2	№3	№4	№5	№6
т	4.569	109	8.943	46, 378	0, 98	0, 41
КОМП.	2	3	3			
шт	1355	34791	2698	14481		
т	2.114	55.037	4.246	22.955		
шт/т	116/3,426	3024/89,2	233/6,87	1259/37,14	16/0,472	8/0,236
шт/т	2672/20,44	69552/532	5366/41,05	28962/221,56	520/3,978	216/1,65
шт	3031	70092	5906	28962	520	216
100 шт	0.029	1.890	0.175	0.787		
мз/КОМПЛ.	25,2/2	37,8/3	37,8/3			

№7	№8	№9	Всего:	Срок поставки
1, 07	0, 18	0, 635	172,17	май-июнь 2016г
			8	май-июнь 2016г
	56		53 381	май-июнь 2016г
			84.352	июнь 2016г
16/0,472	5/0,148	9/0,266	4686/138,2	июнь 2016г
568/4,35	114/0,9	336/2,6	108306/828	май-июнь 2016г
568	114	336	109 745	май-июнь 2016г
			3	июль 2016г
			100,8/8	май-июнь 2016г