

Техническое задание

на устройство а/бетонной дороги по существующим ж.д. путям
на территории производственного предприятия ЗАП Реалит

Состав работ:

- Капитальный ремонт участка ж.д. путей
- Устройство мет. отбойника по ж.д. путям для укладки асфальта
- Ремонт - замена существующего водосточного лотка
- Устройство основания под асфальт
- Укладка а/бетона в 2 слоя

Все материалы предоставляет подрядчик.

Приложения: фото материалы, рабочие чертежи, объемная ведомость.

т.з. подготовил нач окс Мажуга А.В.

Техническое задание

на устройство а/бетонной дороги по существующим железнодорожным путям на территории производственного предприятия ООО "ЗАП "Реалит".

Объект: г. Обнинск ЗАП Реалит

Участок дороги проходящий по ж.д. путям - подготовка

№	Наименование работ	Объём	Расценка	Сумма	Материалы	Объём
1	Демонтаж рельсовых путей	50 м.п				0
2	Уплотнение существующего основания с досыпкой щебнем до 100 мм	140 м2			Щебень фр 20 - 40	14 м3
3	Устройство рельсовых путей с установкой новых деревянных шпал	50 м.п			Шпалы деревянные-обработанные	100 ед
4	Устройство отбойника из мет. уголка	2 т			Уголок 100/100/10 Арматура А 500 ф10 мм	1250 кг 750 кг
5	Балластировка щебнем внутри рельсовых путей до отм. - 0,80	28 м3			Щебень дорожный фр 20-40	28 м3

Участок дороги прилегающий к цеху и ж.д. путям - подготовка

№	Наименование работ	Объём	Расценка	Сумма	Материалы	Объём
1	Разработка корыта	53,9 м3				0
2	Уплотнение грунта	108 м2				0
3	Укладка геополона	120 м2			Геотекстиль - указать плотность	120 м2
4	Устройство песчаного основания	32,4 м3			Песок строительный	33 м3
5	Устройство подстилающего слоя из щебня	22 м3			Щебень фр. 20-40/10-20	22 м3
6	Демонтаж асб.цем трубы	2,6 м.п				0
7	Демонтаж ж.б. лотка	5 м.п				0
8	Доработка грунта в ручную	2 м3				0
9	Уплотнение основания	4 м2				0
10	Устройство песчаного основания	1 м3			Песок строительный	1 м3
11	Устройство бетонного основания	1 м3			Бетон кл В 15	1 м3
12	Устройство лотка ЛВК МВ 300 тип 1	9 м.п			Лоток ЛВК МВ 300 тип 1	9 м.п
13	Подрезка колодца мет. ф 800 мм	1 ед				0
14	Установка крышки колодца ПП 10-1 с мет. люком	1 ед			Крышка колодца ПП 10-1 с мет. люком	ед
Асфальтирование:						
1	Розлив вяжущих (битума)0,7 кг/м2	0,15 т			Эмульсия битумная	0,15 тн
2	Укладка а/бетонной смеси толщиной 80 мм. В 2 слоя	210 м2			Асфальтобетон горячий	тн

Итого по работе: 0

Красной линией обозначена проектируемая дорога

Асфальтируемая территория площадь 210 м2



