

<b>Электромонтажные работы.</b>		
Установка светильников LED в подвесных потолках, устанавливаемых на профиле, с количеством ламп до 4 (без стоимости светильников)	100 <i>шт.</i>	0,12
Светильник LED для подвесных потолков типа "Армстронг", размер 595x595x19, 3000 Лм, 5000 К, 220 В, 36 Вт	<i>шт.</i>	12
Зажим безвинтовой 3x(0,5-2,5) кв.мм с пастой для меди и алюминия (Wago)	<i>шт.</i>	36
Замена силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 2-3x1,5-6 мм <sup>2</sup> (без стоимости основных материалов)	100 <i>м</i>	0,12
Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм <sup>2</sup> : 3x1,5	<i>км</i>	0,012
<b>Потолки.</b>		
Монтаж стальных каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	<i>т</i>	0,097
Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 <i>м<sup>2</sup></i>	0,68
Плиты акустические, марка "Армстронг", тип "Gedina" А	<i>м<sup>2</sup></i>	68
Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	<i>м</i>	283
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 <i>м<sup>2</sup></i>	4,967

<b>Стены.</b>		
Ремонт мест примыкания стен и перегородок, выполненных из сборных железобетонных панелей	<i>м</i>	126
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	100 <i>м<sup>2</sup></i>	8,30 48
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 <i>м<sup>2</sup></i>	0,03 25
Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 <i>м<sup>2</sup></i>	0,03 25
Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью, по кирпичу и бетону	100 <i>м<sup>2</sup></i>	0,03 25
Простая масляная окраска окон разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 <i>м<sup>2</sup></i>	1,56 55
<b>Полы.</b>		
Разборка деревянных плинтусов	100 <i>м</i>	0,29 56
Разборка покрытий из линолеума и релина	100 <i>м<sup>2</sup></i>	0,55 8
Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка до 0,5 м <sup>2</sup>	100 <i>мест</i>	0,17
Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 <i>м<sup>2</sup></i>	0,55 8

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,29 56
<b>Вывоз мусора.</b>		
Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	<i>m</i>	0,14 3
Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	<i>m</i>	0,14 3
Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	<i>m</i>	0,14 3

<b>Потолки.</b>		
Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	<i>м</i>	219
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%	<i>100 м2</i>	3,858
<b>Стены.</b>		
Ремонт мест примыкания стен и перегородок, выполненных из сборных железобетонных панелей	<i>м</i>	84
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами, ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски до 35%	<i>100 м2</i>	5,1681
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	<i>100 м2</i>	0,026
Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	<i>100 м2</i>	0,026
Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фугочной смесью, по кирпичу и бетону	<i>100 м2</i>	0,026
Простая масляная окраска окон разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	<i>100 м2</i>	1,06
<b>Полы</b>		
Разборка деревянных плинтусов	<i>100 м</i>	2,59
Разборка покрытий из линолеума и релина	<i>100 м2</i>	4,943
Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2	<i>100 мест</i>	1,48
Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	<i>100 м2</i>	4,943
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	<i>100 м</i>	2,59
Разборка покрытий из керамических плиток	<i>100 м2</i>	0,073
Устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной клеевого слоя 5 мм с затиркой швов	<i>100 м2</i>	0,073

Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"	100 м	0,0382
<b>Раздел: Вывоз мусора.</b>		
Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	<i>m</i>	4,139
Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	<i>m</i>	4,139
Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	<i>m</i>	4,139

Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	5,9
Светильник LED накладной L=1200	шт.	59
Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5) кв.мм с пастой для меди и алюминия (Wago)	шт.	177
Замена силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 2-3х1,5-6 мм <sup>2</sup> (без стоимости основных материалов)	100 м	0,59
Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм <sup>2</sup> : 3х1,5	км	0,059

**Электромонтажные работы.**

Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	39,4
Светильник LED накладной L=1200	шт.	394
Зажим безвинтовой 3x(0,5-2,5) кв.мм с пастой для меди и алюминия (Wago)	шт.	1182
Замена силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 2-3x1,5-6 мм <sup>2</sup> (без стоимости основных материалов)	100 м	3,94
Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм <sup>2</sup> : 3x1,5	км	0,394

**Полы.**

Разборка деревянных плинтусов	100 м	3,52
Разборка покрытий из линолеума и релина	100 м <sup>2</sup>	7,354
Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка до 0,5 м <sup>2</sup>	100 мест	2,2
Устройство покрытий на клею из линолеума высокой износостойкости толщиной 2 мм, истираемостью группы Р со сваркой стыков	100 м <sup>2</sup>	7,354
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м	3,52

**Потолки.**

Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	м	158
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с очисткой старой краски до 35%	100 м <sup>2</sup>	3,15

**Стены.**

Ремонт мест примыкания стен и перегородок, выполненных из сборных железобетонных панелей	<i>м</i>	66
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35%	<i>100 м2</i>	4,21
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	<i>100 м2</i>	0,0325
Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	<i>100 м2</i>	0,0325
Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону	<i>100 м2</i>	0,0325
Простая масляная окраска окон разбеленным колером с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	<i>100 м2</i>	0,8585

**Вывоз мусора.**

Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	<i>т</i>	5,528
Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	<i>т</i>	5,528
Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	<i>т</i>	5,528

Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 <i>шт.</i>	5,9
Светильник LED накладной L=1200	<i>шт.</i>	59
Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5) кв.мм с пастой для меди и алюминия (Wago)	<i>шт.</i>	177
Замена силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 2-3х1,5-6 мм <sup>2</sup> (без стоимости основных материалов)	100 м	0,59
Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм <sup>2</sup> : 3х1,5	км	0,059



**Раздел: Ремонт кровли.**

Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100 м2	11,65
Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки до 0,5 м2	100 мест	1,04
Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки до 1,0 м2	100 мест	1,22
Устройство рулонного покрытия в три слоя из наплавляемого материала типа "Филизол" с нижними двумя слоями марки "Н" и верхним слоем марки "В"	100 м2	11,65
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	2,98
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартук)	100 м2	0,6854

**Ремонт кровли козырьков.**

Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя

---

100 м2    0,346

Ремонт цементной стяжки отдельными местами, площадь заделки до 0,5 м2

---

100 мест    0,1

Устройство рулонного покрытия в три слоя из наплавляемого материала типа "Филизол" с нижними двумя слоями марки "Н" и верхним слоем марки "В"

---

100 м2    0,346

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков

---

100 м    0,33

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартук)

---

100 м2    0,1

**Замена светильников.**

Замена электроосветительной арматуры с люминесцентными лампами с числом ламп до двух (без стоимости материалов)	10 шт.	5,9
Светильник LED накладной L=1200	шт.	59

Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5) кв.мм с пастой для меди и алюминия (Wago)	<i>шт.</i>	177
Замена силовых сетей, проложенных в коробах, провод сечением 2-3х1,5-6 мм <sup>2</sup> (без стоимости основных материалов)	<i>100 м</i>	0,59
Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, марка ВВГнг(А)-LS, напряжение 1000 В, число жил и сечение, мм <sup>2</sup> : 3х1,5	<i>км</i>	0,059

#### **Вывоз мусора.**

Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	<i>т</i>	14,069
Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	<i>т</i>	14,069
Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	<i>т</i>	14,069