



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ»  
(ФКУ «ЦОКР»)

**ОТДЕЛ № 1 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ»  
В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**  
(ОТДЕЛ № 1 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА ФКУ «ЦОКР» В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ)

ул. К. Либкнехта, д. 2, г. Архангельск, 163000

Тел.: 8 (8182) 65-17-05

25.01.2018 № 43-14-12/234

На \_\_\_\_\_

Руководителям предприятий и  
организаций  
(по списку)

О предоставлении ценовой  
информации

Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Санкт-Петербурге (далее – МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге) в рамках осуществления в 2018 году закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – Управление) просит рассмотреть прилагаемое техническое задание на оказание услуг по выполнению мероприятий противопожарной безопасности (испытание пожарных кранов и перекатка рукавов, оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных и металлических конструкций, испытание пожарных лестниц, испытание эвакуационных лестниц, испытание ограждений на крыше), и направить ценовую информацию (коммерческое предложение) с указанием общей стоимости оказания услуг.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны МФ ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге.

000010

Контактное лицо Отдела №1 Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге: Инженер Котлов Виталий Андреевич, раб. телефон: (8182) 46-26-44.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Начальник Отдела № 1  
Межрегионального филиала ФКУ  
«ЦОКР» в г. Санкт-Петербурге  
(г. Архангельск)



С.П. Головач

**Техническое задание  
на выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на  
объектах защиты Управления Федерального казначейства по  
Архангельской области и Ненецкому автономному округу**

**1. Предмет контракта:** Выполнение работ по проведению противопожарных мероприятий на объектах защиты Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – Управление).

**2. Представители Получателя на месте выполнения Работ:**  
Начальники отделов (должностные лица, исполняющие их обязанности), уполномоченные сотрудники Управления.

**3. Объекты:**  
Административные здания (сооружения) и технические помещения Управления.

**4. Особые условия:**  
Выполнение Работ в действующих административных зданиях (помещениях).

**5. Адреса объектов:**

№ п/п	Наименование	Тип строения	Адрес
1.	Здание аппарата Управления	административное здание	г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, дом 2
2.	Отдел № 2 Управления (далее Отдел №2)	административные помещения	Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Ленина, д. 8а
3.	Отдел № 3 Управления (далее Отдел №3)	административные помещения	Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 30, корп. 1
4.	Отдел № 4 Управления (далее Отдел №4)	административные помещения	Архангельская область, г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 3
5.	Отдел № 5 Управления (далее Отдел №5)	административные помещения	Архангельская область, г. Коржма, ул. Чапаева, д. 1
6.	Отдел № 6 Управления (далее Отдел №6)	административные помещения	Архангельская область, г. Онега, ул. Архангельская, д. 6
7.	Отдел № 8 Управления (далее Отдел №8)	административное здание	Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 85а
8.	Отдел № 9 Управления (далее Отдел №9)	административные помещения	Архангельская область, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 6
9.	Отдел № 10 Управления (далее Отдел №10)	административные помещения	Архангельская область, с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 16А
10.	Отдел № 11 Управления (далее Отдел №11)	административные помещения	Архангельская область, Виноградовский район, р.п. Березник, ул. Павлина Виноградова, д. 69
11.	Отдел № 12 Управления (далее Отдел №12)	административные помещения	Архангельская область, г. Каргополь, пр. Октябрьский, д. 64
12.	Отдел № 13 Управления	административные	Архангельская область, Коношский р-н,

№ п/п	Наименование	Тип строения	Адрес
	(далее Отдел №13)	помещения	п. Коноша, ул. Коллективизации, д. 10
13.	Отдел № 14 Управления (далее Отдел №14)	административные помещения	Архангельская область, с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 24
14.	Отдел № 15 Управления (далее Отдел №15)	административные помещения	Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кишерская, д. 4а
15.	Отдел № 16 Управления (далее Отдел №16)	административные помещения	Архангельская область, с. Лешуконское, ул. Комсомольская, д. 8
16.	Отдел № 17 Управления (далее Отдел №17)	административные помещения	Архангельская область, г. Мезень, ул. Набережная им. В.И. Ленина, д. 25
17.	Отдел № 18 Управления (далее Отдел №18)	административные помещения	Архангельская область, г. Няндомы, ул. 60 лет Октября, д. 11
18.	Отдел № 19 Управления (далее Отдел №19)	административные помещения	Архангельская область, Пинежский р-н, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 15а
19.	Отдел № 20 Управления (далее Отдел №20)	административное здание	Архангельская область, п. Плесецк, ул. Партизанская, д. 16-Б
20.	Отдел № 21 Управления (далее Отдел №21)	административное здание	Архангельская область, р.п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 27
21.	Отдел № 22 Управления (далее Отдел №22)	административные помещения	Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Октябрьская, д. 39
22.	Отдел № 23 Управления (далее Отдел №23)	административные помещения	Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 27
23.	Отдел № 24 Управления (далее Отдел №24)	административное здание	Ненецкой автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 34

## 6. Требования к качеству и безопасности Работ:

6.1. Качество выполненных Работ, являющихся предметом Контракта должно соответствовать требованиям, установленным следующими нормативно-правовыми актами (далее – НПА) и нормативно-техническими документами (далее – НТД):

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Постановление № 390);

- СНиП 21-01-97 «Строительные нормы и правила РФ. Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятыми и введенными в действие постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7;

- другими НПА и НТД в области пожарной безопасности, действующими на момент выполнения работ.

## 7. Перечень основных противопожарных мероприятий:

7.1. Ежегодная проверка огнетушителей при необходимости их перезарядка в соответствии с требованиями «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденного Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179 (далее – СП 9.13130.2009), а также замена дефектных гибких шлангов (при их наличии) и распылителей ОТВ.

7.2. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей с составлением протоколов проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) конструкций зданий и сооружений Управления, в том числе тонкослойных вспучивающихся покрытий строительных конструкций, согласно п. 21 Постановления № 390.

7.3. Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций зданий и сооружений Управления, согласно п. 21 Постановления № 390.

7.4. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений Управления, с составлением соответствующих протоколов испытаний, согласно п. 24 Постановления № 390.

7.5. Проведение проверок работоспособности внутренних противопожарных водопроводов с составлением соответствующих актов, технического обслуживания насосных станций противопожарного водоснабжения с регулировкой параметров их работы и консультаций представителей Получателя по правилам эксплуатации внутренних противопожарных водопроводов, согласно п. 55, 61 Постановления № 390.

7.6. Разработка и обеспечение помещений насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов, согласно п. 58 Постановления № 390.

## **8. Требования к порядку выполнения Работ:**

8.1. Перед началом проведения Работ Подрядчик обязан:

8.1.1. У представителя Управления на месте выполнения Работ пройти вводные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности, с оформлением соответствующих отметок в журналах учёта инструктажей.

8.2. При выполнении и окончании Работ Подрядчик обязан:

8.2.1. Соблюдать установленные на объектах Управления пропускной, внутриобъектовый и противопожарный режимы.

8.2.2. Составлять технические Акты (протоколы) по итогам проведения работ с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации систем и средств противопожарной защиты для каждого объекта Управления, подписывать их.

8.2.3. Соблюдать сроки выполнения Работ, указанные в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию. Выполнение Работ осуществлять в рабочее время. Рабочим временем считается время с 09:00 до 18:00, исключая выходные и нерабочие праздничные дни.

8.2.4. В течение 3-х календарных дней после подписания представителем Управления технических Актов (протоколов) вывезти с объектов (территории) защиты, принадлежащие Подрядчику оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, материалы, конструкции, мусор.

8.2.5. При выполнении Работ по п. 7.1. настоящего Технического задания после перезарядки огнетушитель (ли) в течение 14 (четырнадцати)

календарных дней передаётся уполномоченному сотруднику Управления. Количество и тип огнетушителей, размещённых на объектах защиты Управления указаны в приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

8.2.6. При выполнении Работ по п. 7.6. настоящего Технического задания размер, формат, вариант исполнения схем в виде проекта согласовываются с уполномоченным сотрудником Управления.

## **9. Исполнительная документация:**

9.1. В процессе проведения и по окончании Работ Подрядчик:

9.1.1. Заполняет:

- Журнал учета огнетушителей (эксплуатационные паспорта) при отсутствии эксплуатационного паспорта (утрата, полное заполнение листа, повреждение) Подрядчик заводит новый эксплуатационный паспорт.

Журнал учета огнетушителей (эксплуатационные паспорта) заполняется информацией по состоянию огнетушителя: вес, внешний вид и состояние узлов, полная масса, давление (при возможности), заключение о пригодности к эксплуатации, отметка о дате проведённой перезарядке огнетушителя.

При вскрытии огнетушителя на его корпус наносится информация, предусмотренная п. 4.5.1., 4.5.2. СП 9.13130.2009.

9.1.2. Предоставляет в Управление следующий комплект исполнительной документации, на каждый объект защиты отдельно:

- Акт ежегодной проверки огнетушителей;
- Акт проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода;
- Протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);
- Акт приёмки огнезащитных работ;
- Заверенную копию паспорта, применённого для обработки конструкций объекта защиты, антипирена с инструкцией по применению;
- Протокол эксплуатационных испытаний пожарных лестниц;
- Протокол проведения эксплуатационных испытаний ограждений на крышах;
- Документы (паспорта, сертификаты), свидетельствующие о соответствии качества и составе применяемых при выполнении работ материалов.

## **10. Требования к сроку и объёму предоставления гарантии Работ:**

10.1. Гарантийный срок на выполненные Работы по п. 7.3. настоящего Технического задания составляет 3 (три) года со дня нанесения рабочих огнезащитных составов.

## Ведомость объемов работ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Этап исполнения контракта № 1</b>				
<b>Объект: Управление</b>				
1	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 31.05.2018
2	Проверки работоспособности установок пожаротушения (насосных станций)	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 31.05.2018
<b>Объект: Отдел № 5</b>				
3	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 31.05.2018
<b>Объект: Отдел № 18</b>				
4	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 31.05.2018
<b>Объект: Отдел № 20</b>				
5	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 31.05.2018
6	Проверки работоспособности установок пожаротушения (насосных станций)	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 31.05.2018
<b>Объект: Отдел № 22</b>				
7	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 31.05.2018
<b>Объект: Отдел № 23</b>				
8	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 31.05.2018
<b>Этап исполнения контракта № 2</b>				
<b>Объект: Управление</b>				
9	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
10	Проверка состояния огнезащитной обработки конструкций из металла	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
11	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
12	Проверки работоспособности установок пожаротушения (насосных станций)	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
<b>Объект: Отдел №2</b>				
13	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
14	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	620,2	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018 Огнезащитный состав 2-й

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
				группы эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Способ обработки – поверхностная пропитка.
<b>Объект: Отдел №3</b>				
15	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
16	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	414,9	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018 Огнезащитный состав 2-й группы эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Способ обработки – поверхностная пропитка.
<b>Объект: Отдел №4</b>				
17	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
<b>Объект: Отдел №5</b>				
18	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
<b>Объект: Отдел №9</b>				
19	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
20	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	242,7	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018 Огнезащитный состав 2-й группы эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Способ обработки – поверхностная пропитка.
<b>Объект: Отдел №10</b>				
21	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
22	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	244,0	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018 Огнезащитный состав 2-й группы эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Способ обработки – поверхностная пропитка.
<b>Объект: Отдел №14</b>				
23	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
24	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
<b>Объект: Отдел №15</b>				
25	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018



№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Объект: Отдел №20</b>				
26	Проверки работоспособности установок пожаротушения (насосных станций)	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 04.07.2018
<b>Этап исполнения контракта № 3</b>				
<b>Объект: Отдел №8</b>				
27	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018
28	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018
<b>Объект: Отдел №11</b>				
29	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018
<b>Объект: Отдел №12</b>				
30	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018
31	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	319,9	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018 Огнезащитный состав 2-й группы эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Способ обработки – поверхностная пропитка.
<b>Объект: Отдел №13</b>				
32	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018
33	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	345,8	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018 Огнезащитный состав 2-й группы эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Способ обработки – поверхностная пропитка.
<b>Объект: Отдел №18</b>				
34	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018
<b>Объект: Отдел №20</b>				
35	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018
36	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018
<b>Объект: Отдел №21</b>				
37	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018
38	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	394,8	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018 Огнезащитный состав 2-й

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
				группы эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Способ обработки – поверхностная пропитка.
<b>Объект: Отдел №22</b>				
39	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018
40	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	352,2	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018 Огнезащитный состав 2-й группы эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Способ обработки – поверхностная пропитка.
<b>Объект: Отдел №23</b>				
41	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018
42	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	737,4	с даты заключения государственного контракта по 22.08.2018 Огнезащитный состав 2-й группы эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Способ обработки – поверхностная пропитка.
<b>Этап исполнения контракта № 4</b>				
<b>Объект: Управление</b>				
43	Обеспечение помещения насосной станции схемой противопожарного водоснабжения и схемой обвязки насосов	шт	1	с даты заключения государственного контракта по 17.09.2018
44	Проверки работоспособности установок пожаротушения (насосных станций)	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 17.09.2018
45	Замена участка трубы действующего пожарного водопровода: 1. труба металлическая Ду = 89 мм. – 1 п.м. 2. отвод угол 90 гр. Ду = 89 мм. – 2 шт. 3. подготовка и окраска трубы пожарного водопровода краской ПФ-115 красного цвета – 60 п.м.	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 17.09.2018
<b>Объект: Отдел №6</b>				
46	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 17.09.2018
47	Проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах	п.м	60	с даты заключения государственного контракта и по 17.09.2018
48	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций	м <sup>2</sup>	384,5	с даты заключения государственного контракта по 17.09.2018 Огнезащитный состав 2-й группы эффективности по ГОСТ Р 53292-2009. Способ обработки – поверхностная пропитка.
<b>Объект: Отдел №16</b>				

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
49	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 17.09.2018
<b>Объект: Отдел №17</b>				
50	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 17.09.2018
<b>Объект: Отдел №19</b>				
51	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 17.09.2018
<b>Объект: Отдел №20</b>				
52	Обеспечение помещения насосной станции схемой противопожарного водоснабжения и схемой обвязки насосов	шт.	1	с даты заключения государственного контракта по 17.09.2018
53	Проверки работоспособности установок пожаротушения (насосных станций)	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 17.09.2018
<b>Объект: Отдел №24</b>				
54	Ежегодная проверка огнетушителей	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 17.09.2018
55	Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций	Комплекс работ	1	с даты заключения государственного контракта по 17.09.2018
<b>Этап исполнения контракта № 5</b>				
<b>Объект: Управление</b>				
56	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Комплекс работ	1	с 01.09.2018 до 31.10.2018
57	Проверки работоспособности установок пожаротушения (насосных станций)	Комплекс работ	1	с 01.09.2018 до 31.10.2018
<b>Объект: Отдел №5</b>				
58	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Комплекс работ	1	с 01.09.2018 до 31.10.2018
<b>Объект: Отдел №18</b>				
59	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Комплекс работ	1	с 01.09.2018 до 31.10.2018
<b>Объект: Отдел №20</b>				
60	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Комплекс работ	1	с 01.09.2018 до 31.10.2018
61	Проверки работоспособности установок пожаротушения (насосных станций)	Комплекс работ	1	с 01.09.2018 до 31.10.2018
<b>Объект: Отдел №22</b>				
62	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Комплекс работ	1	с 01.09.2018 до 31.10.2018
<b>Объект: Отдел №23</b>				
63	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода	Комплекс работ	1	с 01.09.2018 до 31.10.2018

**Перечень огнетушителей**

№ п/п	Наименование объектов	Наименование и количество огнетушителей (шт.)											Всего, шт.	Примечание
		ОП-8	ОП-6	ОП-5	ОП-4	ОП-3	ОП-2	ОУ-10	ОУ-5	ОУ-3	ОУ-2	ОУ-1		
1	Здание Управления	4	1	-	9	5	6	-	41	27	34	6	133	
2	Отдел № 2	-	-	-	11	-	1	-	12	-	4	13	41	
3	Отдел № 3	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	6	
4	Отдел № 4	-	-	-	-	-	-	-	5	2	2	-	9	
5	Отдел № 5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	
6	Отдел № 6	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16	
7	Отдел № 8	-	-	-	1	-	1	-	-	10	-	2	14	
8	Отдел № 9	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	9	
9	Отдел № 10	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	
10	Отдел № 11	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	7	
11	Отдел № 12	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	7	
12	Отдел № 13	-	-	-	7	-	-	-	2	1	2	-	12	
13	Отдел № 14	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	9	
14	Отдел № 15	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	7	
15	Отдел № 16	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	
16	Отдел № 17	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	6	
17	Отдел № 18	-	-	4	5	-	-	-	1	1	1	-	12	
18	Отдел № 19	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12	
19	Отдел № 20	-	-	-	-	-	-	1	-	23	-	-	24	
20	Отдел № 21	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	-	15	
21	Отдел № 22	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	7	
22	Отдел № 23	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	9	
23	Отдел № 24	-	-	-	22	-	-	-	-	-	10	-	32	
<b>ИТОГО:</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>79</b>	<b>156</b>	<b>65</b>	<b>24</b>	<b>402</b>	