

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обеспечению предела огнестойкости REI 45
деревянных и металлических конструкций стропильной системы зданий

Предмет закупки: выполнение работ по обеспечению предела огнестойкости REI 45 деревянных и металлических конструкций стропильной системы зданий

Место выполнения работ: Пермский край, п. Полазна

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ

№ п/п	Перечень основных требований	Описание основных требований
1	Описание предмета закупки, базис выполнения работ	<p>Выполнение работ по обеспечению предела огнестойкости REI 45 деревянных и металлических конструкций стропильной системы зданий ПГЭ включает в себя: Перечень и объем работ указан в ведомости объема работ (Приложение №1 к Техническому заданию). Здания расположены по адресу: Пермский край, п. Полазна, ул. Трухина, 64</p>
2	Требования к порядку выполнения работ, качеству работ	<p>При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, предусмотренными законодательством РФ, настоящим техническим заданием и условиями заключенного договора. Качество работ и объем контроля качества работ должны соответствовать требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" СНиП 21-01-97* • ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. • ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. • ГОСТ Р 53295-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. <p>До начала производства работ Подрядчик должен представить требуемые документы (п. 5 настоящего раздела), принять строительную площадку для производства работ по акту приёмки-передачи. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, электробезопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный за производство работ со стороны Подрядчика, назначается приказом, копия которого предоставляется Заказчику</p>
3	Требования к работам и строительным материалам	<p>Материалы должны соответствовать требованиям противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических и других норм действующих на территории РФ. При производстве работ Подрядчик обязан иметь на месте работ и</p>

№ п/п	Перечень основных требований	Описание основных требований
		хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы
4	Срок выполнения работ	Работы должны быть начаты в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания договора и выполнены Подрядчиком в полном объеме в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания договора. Выявленные недостатки и дефекты устраняются Подрядчиком за свой счёт в установленные Заказчиком сроки, но не более 3 (трёх) календарных дней с момента их выявления
5	Техническая документация	До начала производства работ Подрядчик должен представить: 1) проект производства работ для согласования; 2) копию приказа Подрядчика о назначении ответственного за производство работ. По завершении работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней извещает об этом Заказчика и представляет пакет исполнительной документации: 1) акт сдачи-приемки выполненных работ по форме; 2) общий журнал работ; 3) акты скрытых работ; 4) сертификаты качества на используемые материалы; 5) заключение экспертизы.
6	Гарантийные обязательства	На огнезащитную обработку – 10 (десять) лет с даты подписания акт сдачи-приемки выполненных работ.

2.ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

№ п/п	Перечень основных требований	Описание основных требований
1	Требования к техническому обучению персонала	Работники должны быть обучены по специальности и иметь удостоверение на допуск к ведению работ (предоставить копии удостоверений), а также предоставить копии (выписки) о проведённых инструктажах по охране труда.

3.ПРОЧИЕУСЛОВИЯ

№ п/п	Перечень	Описание
1	Стоимость работ и условия оплаты	В стоимость работ должны быть включены все затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, в том числе, расходы на приобретение, погрузку, перевозку, доставку и разгрузку материалов, вывоз мусора, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей. Выплата аванса в размере 30% не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора на основании выставленного счета. Окончательный расчет – не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения заключения независимой экспертизы, но не позднее 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ
ПГЭ ПАО «ЛНГ»**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Раздел №1 Пункт протехобслуживания (инв.№00018000),				
1	Демонтаж утеплителя (стекловаты)	м ²	462,00	
2	Демонтаж подвесных потолков	м ²	462,00	
3	Очистка и удаление ржавчины с металлоконструкций механическим способом	м ²	364,90	
4	Очистка и удаление пыли с деревянных конструкций	м ²	462,00	
5	Нанесение огнезащитного состава на деревянные поверхности		462,00	
6	Нанесение огнезащитного состава на металлоконструкции	м ²	364,90	
7	Монтаж пароизоляции	м ²	462,00	
8	Монтаж утеплителя (базальтовая плита), толщиной 150 мм	м ²	462,00	
9	Монтаж утеплителя	м ²	462,00	
10	Монтаж подвесных потолков	м ²	462,00	
11	Заключения экспертизы	шт.	1	
Раздел №2 Здание УАКСИ (инв. № 00016156)				
1	Очистка и удаление пыли с деревянных конструкций	м ²	116,00	
2	Нанесение огнезащитного состава на деревянные поверхности	м ²	116,00	
4	Заключения экспертизы	шт.	1	