

Требуется коммерческое предложение

на выполнение проектирования и строительства отапливаемого склада размером 36х36 м., высотой 8 м., с учетом антресоли размером 36х6 м.

Предварительная стоимость разработки проектной и рабочей документации:

Сроки выполнения работ:

Разделы проектной и рабочей документации

Разделы проектной документации:

1. Пояснительная записка;
2. Схема планировочной организации земельного участка;
3. Архитектурные решения;
4. Конструктивные и объемно-планировочные решения;
5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, в том числе:
 - а) подраздел «Система электроснабжения»;
 - б) подраздел «Система водоснабжения»;
 - в) подраздел «Система водоотведения»;
 - г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;
 - д) подраздел «Сети связи»;
 - е) подраздел «Технологические решения».
6. Проект организации строительства;
7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Разделы рабочей документации:

1. Генеральный план (ГП);
2. Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации (НВК);
3. Внутриплощадочные сети теплоснабжения (ТС);
4. Внутриплощадочные сети электроснабжения (ЭС);
5. Архитектурные решения (АР);
6. Конструкции железобетонные (КЖ);
7. Конструкции металлические (КМ);
8. Внутренние системы водоснабжения и канализации (ВК);
9. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВ);
10. Электрическое освещение (ЭО);
11. Силовое электрооборудование (ЭМ).