

**«Модернизация склада готовой продукции цеха розлива, расположенного по адресу:
"Калужская область, р-н Боровский»».**

1. Песок строительный - 452 м³
2. ПГС = 152,4 м³
3. Щебень М600 - 473,3 м³
4. Плитка тротуарная толщ. 50мм = 3911,4 м² или 196 м³
5. Бортовой бетонный камень = 280 м³
6. Бетон М200 (В15) – 12,85м³
7. Бетон марки В20 = 62,2 м³
8. Бетон марки В25 - 124 м³
9. Плодородный грунт – 390 м³
10. Газонные травы – 117 кг
11. Геотекстиль - 883,4 м²
12. Мембрана Плантер - 395,1 м²
13. Битумная мастика = 262,6 кг
14. Инъекционный состав FIS VW 380С = 4,2л
15. Уголок 50*50*5 – 8м³
16. Сталь листовая рифленая толщ 8мм – 1м²
17. Швеллер №16 – 2,6м
18. Уголок 100*100*10 – 0,8м
19. Утеплитель "Пеноплекс" толщ. 50мм – 1,1 м³
20. Цементно-песчаный раствор М100 = 0,85м³
21. Глиняный кирпич М150 – 0,3м³
22. Труба профильная 25*25*3мм = 304 м
23. Глухие металлические ворота – 1шт
24. Окна ПВХ с двойным стеклопакетом – 16,2 м²
25. Противопожарная одностворчатая дверь – 1шт
26. Труба НПВХ ф110мм – 7м³
27. Муфта НПВХ ф110мм – 1шт
28. Труба НПВХ ф160мм – 48м³
29. Муфта НПВХ ф160мм – 16 шт
30. Арматура ф12мм – 6500 м³.
31. Пространственный МК каркас складского помещения необходимо отдать на расчет в производственную компанию.
32. Колодцы, Сборные железобетонные элементы. Серия 3.900.1-14 выпуск.
Элемент ПН-10 – 3 шт
Элемент КС-10-6 – 6 шт
Элемент ПП-10-1 – 3 шт
Люк Тип Т – 3 шт
33. Крепежные элементы:
Болт **М16х40,58** ГОСТ 7798-70 – 77 шт
Болт **М16х50,58** ГОСТ 7798-70 – 36 шт

Болт **M16x60,58** ГОСТ 7798-70 – 228 шт

Болт **M16x80,58** ГОСТ 7798-70 – 32 шт

Гайка **M16,6** ГОСТ 5915-70 – 373 шт

Шайба **16** ГОСТ 11371-78 – 746 шт

Клиновый анкер **M16 – 46 шт**

Резьбовая шпилька **M20x330** (5.8) (глубина анкеровки 200 мм) DIN 975:1993-01 – 64 шт

Гайка **M20,6** ГОСТ 5915-70 – 192 шт

Шайба **20** ГОСТ 11371-78 – 128 шт

Резьбовая шпилька **M16x250** (5.8) (глубина анкеровки 130 мм) DIN 975:1993-01 – 8шт

Гайка **M16,6** ГОСТ 5915-70 – 24 шт

Шайба **16** ГОСТ 11371-78 – 16 шт