

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку гипсокартона и комплектующих

по адресу: город Екатеринбург,

(адрес объекта)

срок поставки на объект: 10.12.2022 г.

(дата)

1. Расчет материала:

Расчет выполнен по спецификации согласно Рабочей Документации

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Кол-во листов 3x1,2м
1	ГКЛ	м2	1569,32	437
2	ГКЛВ	м2	216,82	61
3	ГКЛВ	м2	310,66	87
4	ГКЛ	м2	1808,54	503
5	ГКЛО	м2	161,39	46
6	Профиль направляющий ПН50x0,6	м.п.	731,15	
7	Профиль стоечный ПС50x0,6	м.п.	2193,44	
8	Профиль направляющий ПН75x0,6	м.п.	1331,33	
9	Профиль стоечный ПС75x0,6	м.п.	4437,75	
10	Утеплитель Технониколь Техноакустик (1200x600x50 мм) или аналог плотностью 15-45 кг на куб.	м2	448,27	
11	Утеплитель Технониколь Техноакустик (1200x600x80 мм) или аналог плотностью 15-45 кг на куб.	м2	931,13	