

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ДЕМОНТАЖУ .

В пределах одного типового этажа , между наружным и ограждающими конструкциями. Демонтируется всё, за исключением ограждающих (наружные витражные конструкции, навесные стеновые панели, лестничные марши, лифтовые стены) и несущих (несущие металлоконструкции и плиты перекрытия) конструкций. План типового этажа - приложение № 2 к договору №

Виды работ:

- Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран
- Демонтаж закладных деталей весом до 4 кг
- Демонтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных
- Демонтаж армирующей сетки (лобики)
- Демонтаж металлического каркаса из уголка
- Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях
- Демонтаж каркаса из бруса 50*50 под подоконником
- Разборка армирования кладки стен и других конструкций
- Разборка мелкоблочных стен
- Разборка кирпичных стен
- Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных
- Разборка деревянных передаточных межкомнатных коробок
- Демонтаж унитазов и писсуаров
- Демонтаж умывальников и раковин
- Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
- Демонтаж плитки и штукатурки со стен в санузлах.
- Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
- Разборка покрытий полов из линолеума и релена
- Разборка покрытий полов паркетных
- Разборка покрытий полов цементных
- Демонтаж гидроизоляции оклеечной (2 слоя)
- Демонтаж армирования подстилающих слоев и набетонок
- Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
- Разборка труб в полах со скрытой проводкой
- Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм²
- Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
- Разборка покрытий полов из керамических плиток
- Демонтаж люков герметических
- Разборка покрытий полов цементных (стяжек)
- Демонтаж гидроизоляции оклеечной (2 слоя)
- Демонтаж армирования подстилающих слоев и набетонок
- Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой
- Перемещение демонтируемого материала в пределах этажа
- Погрузка демонтируемого материала в мусорный контейнер (выбрасывание в строительный мусороприемник)

- При демонтаже неполного этажа расчет за выполненные работы ведется при условии демонтажа, перемещения и погрузки мусора не менее 30 % площади этажа.

Инструмент не требуется. По будням рабочих от метро забирает и привозит назад автобус. Иностранцам проживание в общежитии в части бесплатно. Возможно питание на территории части в счёт аванса (120 рублей обед, 70 рублей ужин), смена-от 2000 рублей (наличными). График: с 7:30 до 18:30, обед с 13:00-14:00)

Так же на подряд требуются: ИП и ООО-1600 руб. (без НДС) за кв.м по полу. Расчет производится два раза в месяц по факту выполненных работ 9016996369

Всего, без НДС: 13 860 000 руб