

- Устройство обшивки стен с зашивкой в 1 слой гипсокартона включая работы по (устройство каркаса с прокладкой резины по контуру, утепление мин.плитой в 1 слой по 50мм, обмазка стен сазиластом по контуру и по проходок)
- Устройство оконных откосов из гипсокартона в 2 слоя (лестница)
- Устройство обшивки потолков с устройством металлокаркаса, утеплением 50 мм, зашивкой огнестойким гипокартонном в 1 слой и заделкой проходок и периметра герметиком
- Устройство обшивки потолков с устройством металлокаркаса, утеплением 50 мм, зашивкой огнестойким гипокартонном в 2 слоя и заделкой проходок и периметра герметиком
- Обшивка стен панелями ВИНАЛ по готовому каркасу, с установкой декоративного плинтуса
- Устройство лобиков возле витражей с устройством каркаса и облицовкой декоративными панелями
- Устройство лобиков возле входа с устройством каркаса и облицовкой декоративными панелями, с учётом облицовки панелями лючка -
- Установка лючков в потолке ГКЛ и стенах ГКЛ
- Устройство подвесных потолков АРМСТРОНГ
- Установка напольных лючков
- Наливной пол
- Устройство напольных покрытий из ламината
- Устройство плинтуса из ПВХ
- Подсобные работы
- Монтаж усилений, с учётом всех крупных и мелких деталей, установкой болтов, шаеб, гаек