

Материалы	Ед. изм.	Стекланницы-Быково		Холмы-Бояры	Дворец-Моисеевичи		Примечание
		д=0,5	д=0,6	д=0,5	д=1 м	д=1,5х2	
Песок	м3	803.26	268.27	207.94	419.92	423.22	
Щебень М800 фр.20-40	м3	27.8	8.62	8.34	20.85	41.7	
Труба гофра Д=0,5 м, толщина 2,5 мм	мп	36	12	12			с бандажом из стали DX51D, покрытия цинковое Z600 и полимерное двухстороннее TrenchCoat
Труба гофра Д=1,0 м, толщина 2,5 мм	мп				14.64		
Труба гофра Д=1,5 м, толщина 2,5 мм	мп					30	
Геотекстиль 600 гр/м2	м2	68.4	27.6	22.8	55.2	169.2	
ОПГС 50-65%	м3	78.58	26.2	26.2	26.2	26.2	
ПГС 25-35%	м3	37.74	12.58	12.58	12.58	12.58	
Портландцемент М-400 (ЦЕМ II 32,5)	тн	4.867	1.622	1.622	1.622	1.622	
Щебень М-600 фр.20-40	м3	21.72	7.17	7.28	8.13	7.92	
Плиты бетонные h=12 см	м2	203	67	68	76	74	
Сигнальные столбики пластиковые	шт	18	6	6	6	6	
Стоимость работ	руб.	3,182,451.54		712,749.52	4,111,805.72		
С к-том 1,156	руб.	3,678,913.98		823,938.45	4,753,247.41		
в т.ч. Сметная стоимость материалов	руб.	2,534,905.34		577,047.59	3,506,781.53		
С к-том 1,156		2,930,350.57		667,067.01	4,053,839.45		