

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	
				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6
Раздел 1.					
36	ГЭСНм10-08-001-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт		1
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.-ч	11,7	11,7
2		ППКОП "Смгнал-20М	шт		1
19	ГЭСНм10-08-003-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Прибор сигнализирующий емкостной	шт		1

ГРАНД-Смета 2019

		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	7,92	7,92
4		Прибор управления речевым оповещением Рокот-2	шт		1
5	ГЭСНм10-08-002-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт		62
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	1,68	104,16
6		Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141М	шт		62
7	ГЭСНм10-08-002-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт		7
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,84	5,88
8		Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	шт		4
12		Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А-А1	шт		3
9	ГЭСНм08-03-593-10 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Световые настенные указатели	100 шт		0,06 6/100
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.-ч	78,56	4,71
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,02
10		Табло "Выход", Табло "Стрелка"	шт		6
11	ГЭСНм10-08-003-02 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт		6
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	3,6	21,6
29		Сирена комбинированная "Маяк-12КП"	шт		1
30		Колонка речевого оповещения АС-2-2	шт		5

РАНД-Смета 2019

16	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		2,3 (180+50)/100
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	16,29	37,47
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,02
17		Кабель канал 20*10	м		180
3		Кабель канал 40*25	м		50
18	ГЭСНм08-02-399-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м		3,5 (300+50)/100
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.-ч	2,82	9,87
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,07
21		Кабель КПСнг (А) FRLSLTx 1*2*0,5 мм	м		300
22		Кабель КПСнг (А) FRLSLTx 2*2*0,5 мм	м		50 47-46
23	ГЭСНм10-08-003-06 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройство опτικο-(фото)электрическое, : блок питания и контроля	шт		1
		Затраты труда рабочих (ср 4,5)	чел.-ч	5,76	5,76
25		Блок бесперебойного питания РИП-12 5А	шт		1
40	ГЭСНм08-01-121-03 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-3, СК-3	шт		3
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	3,1	9,3
28		АКБ 12/17 АЧ	шт		1
13		АКБ 12/7 АЧ	шт		1
1		АКБ 12/2,2 АЧ	шт		1

14	ГЭСНм10-08-001-13 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт		1
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	1,2	1,2
15		Преобразователь интерфейса С2000-ПП	шт		1
32	ГЭСНм10-08-003-01 Приказ Минстроя России №1038/пр от 30.12.2016	Прибор сигнализирующий емкостной	шт		1
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	7,92	7,92
33		Комплект "Цербер GP-4"	шт		1
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах					
Накладные расходы					
Сметная прибыль					
<b>Итого по смете:</b>					
Монтаж оборудования					
Электромонтажные работы на других объектах					
Итого					