

Ведомость объемов работ . Расчет договорной цены

на выполнение строительно-монтажных работ: производство отделочных работ и устройство конструкций с применением ГКЛ и ГКЛВ

на объекте: [REDACTED]

Данные о компании										
№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Цена за ед. изм., руб			Стоимость,руб.			Примечание
				Всего	в том числе		Всего	в том числе		
					Работа	Материалы		Работа	Материалы	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13
Раздел 1. Студия (тип 1) (232 номера)										
Отделка гипсокартоном влажных помещений										
1.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	2 744,56	-			-	-	-	
1.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	5 489,12	-			-	-	-	
1.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	5 489,12	-			-	-	-	
1.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	1 921,19	-			-	-	-	
1.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	1 922,00	-			-	-	-	
1.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	2 196,00	-			-	-	-	
1.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	2 744,56	-			-	-	-	
1.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	4 392,00	-			-	-	-	
1.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	3 843,00	-			-	-	-	
1.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	16 468,00	-			-	-	-	
1.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	38 424,00	-			-	-	-	
1.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	3 019,02	-			-	-	-	
1.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	2 058,42	-			-	-	-	
1.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	274,46	-			-	-	-	
Отделка гипсокартоном влажных помещений										
1.2	Устройство подвесных потолков (ПН13)	м2	1 050,96	-			-	-	-	
1.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	1 050,96	-			-	-	-	
1.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	3 047,78	-			-	-	-	
1.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	2 039,28	-			-	-	-	
1.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	211,00	-			-	-	-	
1.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	1 787,00	-			-	-	-	
1.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	736,00	-			-	-	-	
1.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	1 472,00	-			-	-	-	
1.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	24 173,00	-			-	-	-	
1.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	736,00	-			-	-	-	
1.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	4 079,00	-			-	-	-	
1.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	1 261,15	-			-	-	-	
1.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	420,38	-			-	-	-	
1.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	105,10	-			-	-	-	
1.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	2 039,28	-			-	-	-	
1.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	2 039,28	-			-	-	-	

	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
1.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	12 082,56	-						
1.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	24 165,12	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	24 165,12	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	8 457,79	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	8 458,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	9 667,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	12 082,56	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	19 333,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	16 916,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	72 496,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	169 155,84	-	-	-	-	-	-	-
1.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	13 290,82	-	-	-	-	-	-	-
1.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	9 061,92	-	-	-	-	-	-	-
1.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1 208,26	-	-	-	-	-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений									
1.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	7 918,16	-						
1.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	7 918,16	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	22 962,66	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	6 435,68	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	1 584,00	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	13 461,00	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	5 543,00	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	11 086,00	-	-	-	-	-	-	-
1.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	182 118,00	-	-	-	-	-	-	-
1.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	5 543,00	-	-	-	-	-	-	-
1.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	12 872,00	-	-	-	-	-	-	-
1.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	9 501,79	-	-	-	-	-	-	-
1.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	3 167,26	-	-	-	-	-	-	-
1.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	791,82	-	-	-	-	-	-	-
1.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	6 435,68	-	-	-	-	-	-	-
1.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	6 435,68	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	4 267,41	-						
1.5.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	512,09	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	4 907,52	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО							-	-	-	-
Раздел 2. Студия (тип 1 МГН) (16 номеров)										
	Отделка гипсокартоном влажных помещений									
1.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2,6м	м2	142,69	-						
2.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	285,38	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	285,38	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	99,88	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	100,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	115,00	-	-	-	-	-	-	-

2.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	142,69	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	229,00	-	-	-	-	-	-
2.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	200,00	-	-	-	-	-	-
2.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	857,00	-	-	-	-	-	-
2.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	1 998,00	-	-	-	-	-	-
2.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	156,96	-	-	-	-	-	-
2.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	107,02	-	-	-	-	-	-
2.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	14,27	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
2.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	116,64	-	-	-	-	-	-
2.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	116,64	-	-	-	-	-	-
2.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	338,26	-	-	-	-	-	-
2.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	244,64	-	-	-	-	-	-
2.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	24,00	-	-	-	-	-	-
2.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	199,00	-	-	-	-	-	-
2.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонюс-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	82,00	-	-	-	-	-	-
2.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	164,00	-	-	-	-	-	-
2.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	2 683,00	-	-	-	-	-	-
2.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	82,00	-	-	-	-	-	-
2.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт./м.п. периметра помещения)	шт	490,00	-	-	-	-	-	-
2.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	139,97	-	-	-	-	-	-
2.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	46,66	-	-	-	-	-	-
2.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	11,66	-	-	-	-	-	-
2.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	244,64	-	-	-	-	-	-
2.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	244,64	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
2.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	754,42	-	-	-	-	-	-
2.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	1 508,83	-	-	-	-	-	-
2.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	1 508,83	-	-	-	-	-	-
2.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	528,09	-	-	-	-	-	-
2.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	529,00	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	604,00	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	754,42	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	1 208,00	-	-	-	-	-	-
2.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	1 057,00	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	4 527,00	-	-	-	-	-	-
2.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	10 561,82	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	829,86	-	-	-	-	-	-
2.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	565,81	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	75,44	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
2.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	183,42	-	-	-	-	-	-
2.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	183,42	-	-	-	-	-	-
2.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	531,92	-	-	-	-	-	-
2.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	432,00	-	-	-	-	-	-

2.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	37,00	-	-	-	-	-	-
2.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	312,00	-	-	-	-	-	-
2.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	129,00	-	-	-	-	-	-
2.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	257,00	-	-	-	-	-	-
2.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	4 219,00	-	-	-	-	-	-
2.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	129,00	-	-	-	-	-	-
2.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	864,00	-	-	-	-	-	-
2.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	220,10	-	-	-	-	-	-
2.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	73,37	-	-	-	-	-	-
2.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	18,34	-	-	-	-	-	-
2.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	432,00	-	-	-	-	-	-
2.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	432,00	-	-	-	-	-	-
2.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	48,56	-	-	-	-	-	-
2.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	17,00	-	-	-	-	-	-
2.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	1 092,60	-	-	-	-	-	-
2.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	320,78	-	-	-	-	-	-
2.6.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	38,49	-	-	-	-	-	-
2.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	368,90	-	-	-	-	-	-
ИТОГО									
Раздел 3. Студия (тип 1,1) (8 номеров)									
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
3.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2,6м	м2	91,94	-	-	-	-	-	-
3.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	183,87	-	-	-	-	-	-
3.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	183,87	-	-	-	-	-	-
3.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	64,36	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	65,00	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	74,00	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	91,94	-	-	-	-	-	-
3.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	148,00	-	-	-	-	-	-
3.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	129,00	-	-	-	-	-	-
3.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	552,00	-	-	-	-	-	-
3.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	1 288,00	-	-	-	-	-	-
3.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	101,13	-	-	-	-	-	-
3.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	68,95	-	-	-	-	-	-
3.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	9,19	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
3.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	34,72	-	-	-	-	-	-
3.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	34,72	-	-	-	-	-	-
3.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	100,69	-	-	-	-	-	-
3.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	68,48	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	7,00	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	60,00	-	-	-	-	-	-
3.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	25,00	-	-	-	-	-	-
3.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	49,00	-	-	-	-	-	-

3.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	799,00	-	-	-	-	-	-
3.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	25,00	-	-	-	-	-	-
3.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	137,00	-	-	-	-	-	-
3.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	41,66	-	-	-	-	-	-
3.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	13,89	-	-	-	-	-	-
3.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	3,47	-	-	-	-	-	-
3.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	68,48	-	-	-	-	-	-
3.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	68,48	-	-	-	-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений								
3.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	382,91	-	-	-	-	-	-
3.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	765,82	-	-	-	-	-	-
3.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	765,82	-	-	-	-	-	-
3.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	268,04	-	-	-	-	-	-
3.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	269,00	-	-	-	-	-	-
3.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	307,00	-	-	-	-	-	-
3.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	382,91	-	-	-	-	-	-
3.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	613,00	-	-	-	-	-	-
3.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	537,00	-	-	-	-	-	-
3.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	2 298,00	-	-	-	-	-	-
3.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	5 360,77	-	-	-	-	-	-
3.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	421,20	-	-	-	-	-	-
3.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	287,18	-	-	-	-	-	-
3.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	38,29	-	-	-	-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений								
3.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	275,04	-	-	-	-	-	-
3.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	275,04	-	-	-	-	-	-
3.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	797,62	-	-	-	-	-	-
3.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	222,72	-	-	-	-	-	-
3.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	56,00	-	-	-	-	-	-
3.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	468,00	-	-	-	-	-	-
3.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	193,00	-	-	-	-	-	-
3.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	386,00	-	-	-	-	-	-
3.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	6 326,00	-	-	-	-	-	-
3.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	193,00	-	-	-	-	-	-
3.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	446,00	-	-	-	-	-	-
3.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	330,05	-	-	-	-	-	-
3.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	110,02	-	-	-	-	-	-
3.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	27,50	-	-	-	-	-	-
3.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	222,72	-	-	-	-	-	-
3.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	222,72	-	-	-	-	-	-
3.5	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	185,04	-	-	-	-	-	-
3.5.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	22,20	-	-	-	-	-	-
3.5.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	212,80	-	-	-	-	-	-
ИТОГО									
Раздел 4. Студия (тип 1,2 МГН) (8 номеров)									

Отделка гипсокартоном влажных помещений									
4.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2,6м	м2	118,14	-	-	-	-	-	-
4.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	236,29	-	-	-	-	-	-
4.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	236,29	-	-	-	-	-	-
4.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	82,70	-	-	-	-	-	-
4.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	83,00	-	-	-	-	-	-
4.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	95,00	-	-	-	-	-	-
4.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	118,14	-	-	-	-	-	-
4.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	190,00	-	-	-	-	-	-
4.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	166,00	-	-	-	-	-	-
4.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	709,00	-	-	-	-	-	-
4.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	1 655,00	-	-	-	-	-	-
4.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	129,96	-	-	-	-	-	-
4.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	88,61	-	-	-	-	-	-
4.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	11,81	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
4.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	59,36	-	-	-	-	-	-
4.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	59,36	-	-	-	-	-	-
4.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	172,14	-	-	-	-	-	-
4.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	101,68	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	12,00	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	101,00	-	-	-	-	-	-
4.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	42,00	-	-	-	-	-	-
4.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	84,00	-	-	-	-	-	-
4.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 366,00	-	-	-	-	-	-
4.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	42,00	-	-	-	-	-	-
4.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	204,00	-	-	-	-	-	-
4.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	71,23	-	-	-	-	-	-
4.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	23,74	-	-	-	-	-	-
4.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	5,94	-	-	-	-	-	-
4.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	101,68	-	-	-	-	-	-
4.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	101,68	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
4.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	384,90	-	-	-	-	-	-
4.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	769,79	-	-	-	-	-	-
4.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	769,79	-	-	-	-	-	-
4.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	269,43	-	-	-	-	-	-
4.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	270,00	-	-	-	-	-	-
4.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	308,00	-	-	-	-	-	-
4.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	384,90	-	-	-	-	-	-
4.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	616,00	-	-	-	-	-	-
4.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	539,00	-	-	-	-	-	-
4.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	2 310,00	-	-	-	-	-	-
4.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	5 388,54	-	-	-	-	-	-
4.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	423,39	-	-	-	-	-	-

4.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	288,67	-	-	-	-	-	-
4.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	38,49	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
4.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	342,16	-	-	-	-	-	-
4.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	342,16	-	-	-	-	-	-
4.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	992,26	-	-	-	-	-	-
4.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	236,00	-	-	-	-	-	-
4.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	69,00	-	-	-	-	-	-
4.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	582,00	-	-	-	-	-	-
4.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	240,00	-	-	-	-	-	-
4.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	480,00	-	-	-	-	-	-
4.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	7 870,00	-	-	-	-	-	-
4.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	240,00	-	-	-	-	-	-
4.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	472,00	-	-	-	-	-	-
4.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	410,59	-	-	-	-	-	-
4.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	136,86	-	-	-	-	-	-
4.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	34,22	-	-	-	-	-	-
4.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	236,00	-	-	-	-	-	-
4.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	236,00	-	-	-	-	-	-
4.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	44,62	-	-	-	-	-	-
4.5.1	Бетонконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	15,62	-	-	-	-	-	-
4.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	1 003,86	-	-	-	-	-	-
4.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	189,26	-	-	-	-	-	-
4.6.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	22,71	-	-	-	-	-	-
4.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	217,65	-	-	-	-	-	-
ИТОГО									
Раздел 5. Апартамент тип 1 (8 номеров)									
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
5.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	20,80	-	-	-	-	-	-
5.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	41,60	-	-	-	-	-	-
5.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	41,60	-	-	-	-	-	-
5.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	14,56	-	-	-	-	-	-
5.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	15,00	-	-	-	-	-	-
5.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	17,00	-	-	-	-	-	-
5.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	20,80	-	-	-	-	-	-
5.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	34,00	-	-	-	-	-	-
5.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	30,00	-	-	-	-	-	-
5.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	125,00	-	-	-	-	-	-
5.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	292,00	-	-	-	-	-	-
5.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	22,88	-	-	-	-	-	-
5.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	15,60	-	-	-	-	-	-
5.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	2,08	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
5.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	31,44	-	-	-	-	-	-
5.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	31,44	-	-	-	-	-	-

5.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	91,18	-	-	-	-	-	-
5.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	69,28	-	-	-	-	-	-
5.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	7,00	-	-	-	-	-	-
5.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	54,00	-	-	-	-	-	-
5.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	23,00	-	-	-	-	-	-
5.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	45,00	-	-	-	-	-	-
5.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	724,00	-	-	-	-	-	-
5.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	23,00	-	-	-	-	-	-
5.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	139,00	-	-	-	-	-	-
5.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	37,73	-	-	-	-	-	-
5.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	12,58	-	-	-	-	-	-
5.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	3,14	-	-	-	-	-	-
5.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	69,28	-	-	-	-	-	-
5.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	69,28	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
5.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	319,67	-	-	-	-	-	-
5.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	639,34	-	-	-	-	-	-
5.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	639,34	-	-	-	-	-	-
5.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	223,77	-	-	-	-	-	-
5.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	224,00	-	-	-	-	-	-
5.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	256,00	-	-	-	-	-	-
5.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	319,67	-	-	-	-	-	-
5.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	512,00	-	-	-	-	-	-
5.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	448,00	-	-	-	-	-	-
5.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 919,00	-	-	-	-	-	-
5.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	4 475,41	-	-	-	-	-	-
5.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	351,64	-	-	-	-	-	-
5.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	239,75	-	-	-	-	-	-
5.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	31,97	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
5.4	Устройство перегородок с двухслойными обшивками из стандартных КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе С112. h=3,1м	м2	9,92	-	-	-	-	-	-
5.4.1	КНАУФ-лист 12,5 мм (по 2 слоя с каждой стороны)	м2	39,68	-	-	-	-	-	-
5.4.2	КНАУФ-профиль ПН 50×40 (75×40, 100×40) (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	6,94	-	-	-	-	-	-
5.4.3	КНАУФ-профиль ПС 50×50 (75×50, 100×50) (расход 2 м.п./м2)	м.п.	19,84	-	-	-	-	-	-
5.4.4	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м.п.	9,92	-	-	-	-	-	-
5.4.5	Шуруп TN 25 (расход 14 шт./м2)	шт	139,00	-	-	-	-	-	-
5.4.6	Шуруп TN 35 (расход 30 шт./м2)	шт	298,00	-	-	-	-	-	-
5.4.7	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 1,5 кг/м2)	кг	14,88	-	-	-	-	-	-
5.4.8	Лента армирующая (расход 2,2 м.п./м2)	м.п.	21,82	-	-	-	-	-	-
5.4.9	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 14 шт./м2)	шт	139,00	-	-	-	-	-	-
5.4.10	Лента уплотнительная (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	11,90	-	-	-	-	-	-
5.4.11	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,2 л./м2)	л	1,98	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
5.5	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	400,96	-	-	-	-	-	-
5.5.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	400,96	-	-	-	-	-	-

5.5.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	1 162,78	-	-	-	-	-	-	
5.5.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	418,72	-	-	-	-	-	-	
5.5.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	81,00	-	-	-	-	-	-	
5.5.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	682,00	-	-	-	-	-	-	
5.5.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	281,00	-	-	-	-	-	-	
5.5.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	562,00	-	-	-	-	-	-	
5.5.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	9 223,00	-	-	-	-	-	-	
5.5.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	281,00	-	-	-	-	-	-	
5.5.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	838,00	-	-	-	-	-	-	
5.5.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	481,15	-	-	-	-	-	-	
5.5.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	160,38	-	-	-	-	-	-	
5.5.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	40,10	-	-	-	-	-	-	
5.5.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	418,72	-	-	-	-	-	-	
5.5.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	418,72	-	-	-	-	-	-	
5.6	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	58,28	-	-	-	-	-	-	
5.6.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	20,40	-	-	-	-	-	-	
5.6.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	1 311,30	-	-	-	-	-	-	
5.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	692,20	-	-	-	-	-	-	
5.6.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	83,06	-	-	-	-	-	-	
5.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	796,03	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	-
Раздел 6. Апартамент тип 2.1 (дизайн номера 40) (8 номеров)										
Отделка гипсокартоном влажных помещений										
6.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2,6м	м2	126,88	-						
6.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	253,76	-	-	-	-	-	-	
6.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	253,76	-	-	-	-	-	-	
6.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	88,82	-	-	-	-	-	-	
6.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	89,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	102,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	126,88	-	-	-	-	-	-	
6.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	204,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	178,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	762,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	1 777,00	-	-	-	-	-	-	
6.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	139,57	-	-	-	-	-	-	
6.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	95,16	-	-	-	-	-	-	
6.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	12,69	-	-	-	-	-	-	
Отделка гипсокартоном влажных помещений										
6.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	103,68	-	-	-	-	-	-	
6.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	103,68	-	-	-	-	-	-	
6.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	300,67	-	-	-	-	-	-	
6.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	208,96	-	-	-	-	-	-	
6.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	21,00	-	-	-	-	-	-	
6.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	177,00	-	-	-	-	-	-	

6.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	73,00	-	-	-	-	-	-
6.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	146,00	-	-	-	-	-	-
6.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	2 385,00	-	-	-	-	-	-
6.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	73,00	-	-	-	-	-	-
6.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	418,00	-	-	-	-	-	-
6.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	124,42	-	-	-	-	-	-
6.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	41,47	-	-	-	-	-	-
6.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	10,37	-	-	-	-	-	-
6.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	208,96	-	-	-	-	-	-
6.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	208,96	-	-	-	-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений								
6.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	257,42	-	-	-	-	-	-
6.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	514,85	-	-	-	-	-	-
6.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	514,85	-	-	-	-	-	-
6.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	180,20	-	-	-	-	-	-
6.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	181,00	-	-	-	-	-	-
6.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	206,00	-	-	-	-	-	-
6.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	257,42	-	-	-	-	-	-
6.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	412,00	-	-	-	-	-	-
6.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	361,00	-	-	-	-	-	-
6.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 545,00	-	-	-	-	-	-
6.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	3 603,94	-	-	-	-	-	-
6.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	283,17	-	-	-	-	-	-
6.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	193,07	-	-	-	-	-	-
6.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	25,74	-	-	-	-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений								
6.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	482,96	-	-	-	-	-	-
6.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	482,96	-	-	-	-	-	-
6.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	1 400,58	-	-	-	-	-	-
6.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	483,76	-	-	-	-	-	-
6.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	97,00	-	-	-	-	-	-
6.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	822,00	-	-	-	-	-	-
6.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	339,00	-	-	-	-	-	-
6.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	677,00	-	-	-	-	-	-
6.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	11 109,00	-	-	-	-	-	-
6.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	339,00	-	-	-	-	-	-
6.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	968,00	-	-	-	-	-	-
6.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	579,55	-	-	-	-	-	-
6.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	193,18	-	-	-	-	-	-
6.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	48,30	-	-	-	-	-	-
6.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	483,76	-	-	-	-	-	-
6.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	483,76	-	-	-	-	-	-
6.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	120,53	-	-	-	-	-	-
6.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	42,18	-	-	-	-	-	-
6.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	2 711,88	-	-	-	-	-	-

6.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	869,51	-	-	-	-	-	-
6.6.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	104,34	-	-	-	-	-	-
6.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	999,94	-	-	-	-	-	-
ИТОГО				-	-	-	-	-	-
Раздел 7. Апартамент тип 2.2 (дизайн номера 35) (8 номеров)									
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
7.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	132,50	-	-	-	-	-	-
7.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	264,99	-	-	-	-	-	-
7.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	264,99	-	-	-	-	-	-
7.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	92,75	-	-	-	-	-	-
7.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	93,00	-	-	-	-	-	-
7.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	106,00	-	-	-	-	-	-
7.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	132,50	-	-	-	-	-	-
7.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	212,00	-	-	-	-	-	-
7.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	186,00	-	-	-	-	-	-
7.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	795,00	-	-	-	-	-	-
7.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	1 855,00	-	-	-	-	-	-
7.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	145,75	-	-	-	-	-	-
7.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	99,37	-	-	-	-	-	-
7.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	13,25	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
7.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	64,08	-	-	-	-	-	-
7.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	64,08	-	-	-	-	-	-
7.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	185,83	-	-	-	-	-	-
7.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	133,68	-	-	-	-	-	-
7.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	13,00	-	-	-	-	-	-
7.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	109,00	-	-	-	-	-	-
7.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	45,00	-	-	-	-	-	-
7.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	90,00	-	-	-	-	-	-
7.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 474,00	-	-	-	-	-	-
7.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	45,00	-	-	-	-	-	-
7.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	268,00	-	-	-	-	-	-
7.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	76,90	-	-	-	-	-	-
7.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	25,63	-	-	-	-	-	-
7.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	6,41	-	-	-	-	-	-
7.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	133,68	-	-	-	-	-	-
7.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	133,68	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
7.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	194,43	-	-	-	-	-	-
7.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	388,86	-	-	-	-	-	-
7.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	388,86	-	-	-	-	-	-
7.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	136,10	-	-	-	-	-	-
7.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	137,00	-	-	-	-	-	-
7.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	156,00	-	-	-	-	-	-

7.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	194,43	-	-	-	-	-	-	
7.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	312,00	-	-	-	-	-	-	
7.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	273,00	-	-	-	-	-	-	
7.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 167,00	-	-	-	-	-	-	
7.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	2 722,05	-	-	-	-	-	-	
7.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	213,88	-	-	-	-	-	-	
7.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	145,82	-	-	-	-	-	-	
7.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	19,44	-	-	-	-	-	-	
Отделка гипсокартоном сухих помещений										
7.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	334,72	-	-	-	-	-	-	
7.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	334,72	-	-	-	-	-	-	
7.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	970,69	-	-	-	-	-	-	
7.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	368,96	-	-	-	-	-	-	
7.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	67,00	-	-	-	-	-	-	
7.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	570,00	-	-	-	-	-	-	
7.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонюс-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	235,00	-	-	-	-	-	-	
7.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	469,00	-	-	-	-	-	-	
7.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	7 699,00	-	-	-	-	-	-	
7.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	235,00	-	-	-	-	-	-	
7.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	738,00	-	-	-	-	-	-	
7.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	401,66	-	-	-	-	-	-	
7.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	133,89	-	-	-	-	-	-	
7.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	33,47	-	-	-	-	-	-	
7.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	368,96	-	-	-	-	-	-	
7.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	368,96	-	-	-	-	-	-	
7.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	38,69	-	-	-	-	-	-	
7.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	13,54	-	-	-	-	-	-	
7.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	870,48	-	-	-	-	-	-	
7.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	650,86	-	-	-	-	-	-	
7.6.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	78,10	-	-	-	-	-	-	
7.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	748,49	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	-
Раздел 8. Апартамент тип 3 (8 номеров)										
Отделка гипсокартоном влажных помещений										
8.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе Сб23 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	48,67	-	-	-	-	-	-	
8.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	97,34	-	-	-	-	-	-	
8.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	97,34	-	-	-	-	-	-	
8.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	34,07	-	-	-	-	-	-	
8.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	35,00	-	-	-	-	-	-	
8.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	39,00	-	-	-	-	-	-	
8.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	48,67	-	-	-	-	-	-	
8.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	78,00	-	-	-	-	-	-	
8.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	69,00	-	-	-	-	-	-	
8.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	293,00	-	-	-	-	-	-	
8.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	682,00	-	-	-	-	-	-	

8.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	53,54	-	-	-	-	-	-
8.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	36,50	-	-	-	-	-	-
8.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	4,87	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
8.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	37,68	-	-	-	-	-	-
8.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	37,68	-	-	-	-	-	-
8.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	109,27	-	-	-	-	-	-
8.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	80,64	-	-	-	-	-	-
8.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	8,00	-	-	-	-	-	-
8.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	65,00	-	-	-	-	-	-
8.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	27,00	-	-	-	-	-	-
8.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	53,00	-	-	-	-	-	-
8.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	867,00	-	-	-	-	-	-
8.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	27,00	-	-	-	-	-	-
8.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	162,00	-	-	-	-	-	-
8.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	45,22	-	-	-	-	-	-
8.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	15,07	-	-	-	-	-	-
8.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	3,77	-	-	-	-	-	-
8.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	80,64	-	-	-	-	-	-
8.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	80,64	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
8.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	300,82	-	-	-	-	-	-
8.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	601,65	-	-	-	-	-	-
8.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	601,65	-	-	-	-	-	-
8.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	210,58	-	-	-	-	-	-
8.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	211,00	-	-	-	-	-	-
8.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	241,00	-	-	-	-	-	-
8.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	300,82	-	-	-	-	-	-
8.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	482,00	-	-	-	-	-	-
8.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	422,00	-	-	-	-	-	-
8.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 805,00	-	-	-	-	-	-
8.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	4 211,54	-	-	-	-	-	-
8.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	330,91	-	-	-	-	-	-
8.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	225,62	-	-	-	-	-	-
8.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	30,08	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
8.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	334,48	-	-	-	-	-	-
8.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	334,48	-	-	-	-	-	-
8.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	969,99	-	-	-	-	-	-
8.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	347,52	-	-	-	-	-	-
8.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	67,00	-	-	-	-	-	-
8.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	569,00	-	-	-	-	-	-
8.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	235,00	-	-	-	-	-	-
8.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	469,00	-	-	-	-	-	-

8.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	7 694,00	-	-	-	-	-	-
8.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	235,00	-	-	-	-	-	-
8.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	696,00	-	-	-	-	-	-
8.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	401,38	-	-	-	-	-	-
8.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	133,79	-	-	-	-	-	-
8.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	33,45	-	-	-	-	-	-
8.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	347,52	-	-	-	-	-	-
8.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	347,52	-	-	-	-	-	-
8.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	84,82	-	-	-	-	-	-
8.5.1	Бетонконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	29,69	-	-	-	-	-	-
8.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	1 908,36	-	-	-	-	-	-
8.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	537,37	-	-	-	-	-	-
8.6.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	64,48	-	-	-	-	-	-
8.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	617,97	-	-	-	-	-	-
ИТОГО				-	-	-	-	-	-
Раздел 9. Апартамент тип 4 (16 номеров)									
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
9.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	103,58	-	-	-	-	-	-
9.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	207,17	-	-	-	-	-	-
9.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	207,17	-	-	-	-	-	-
9.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	72,51	-	-	-	-	-	-
9.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	73,00	-	-	-	-	-	-
9.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	83,00	-	-	-	-	-	-
9.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	103,58	-	-	-	-	-	-
9.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	166,00	-	-	-	-	-	-
9.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	146,00	-	-	-	-	-	-
9.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	622,00	-	-	-	-	-	-
9.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	1 451,00	-	-	-	-	-	-
9.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	113,94	-	-	-	-	-	-
9.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	77,69	-	-	-	-	-	-
9.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	10,36	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
9.2	Устройство подвесных потолков (ПН13)	м2	64,32	-	-	-	-	-	-
9.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	64,32	-	-	-	-	-	-
9.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	186,53	-	-	-	-	-	-
9.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	106,86	-	-	-	-	-	-
9.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	13,00	-	-	-	-	-	-
9.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	110,00	-	-	-	-	-	-
9.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	46,00	-	-	-	-	-	-
9.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	91,00	-	-	-	-	-	-
9.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 480,00	-	-	-	-	-	-
9.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	46,00	-	-	-	-	-	-
9.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	214,00	-	-	-	-	-	-
9.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	77,18	-	-	-	-	-	-
9.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	25,73	-	-	-	-	-	-

9.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	6,43	-	-	-	-	-	-
9.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	106,86	-	-	-	-	-	-
9.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	106,86	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
9.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	823,86	-	-	-	-	-	-
9.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	1 647,71	-	-	-	-	-	-
9.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	1 647,71	-	-	-	-	-	-
9.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	576,70	-	-	-	-	-	-
9.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	577,00	-	-	-	-	-	-
9.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	660,00	-	-	-	-	-	-
9.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	823,86	-	-	-	-	-	-
9.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	1 319,00	-	-	-	-	-	-
9.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	1 154,00	-	-	-	-	-	-
9.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	4 944,00	-	-	-	-	-	-
9.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	11 533,98	-	-	-	-	-	-
9.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	906,24	-	-	-	-	-	-
9.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	617,89	-	-	-	-	-	-
9.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	82,39	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
9.4	Устройство подвесных потолков (ПН13)	м2	656,48	-	-	-	-	-	-
9.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(ПН13 по серии 1.045.9-2.08)	м2	656,48	-	-	-	-	-	-
9.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60х27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	1 903,79	-	-	-	-	-	-
9.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28х27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	781,28	-	-	-	-	-	-
9.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	132,00	-	-	-	-	-	-
9.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	1 117,00	-	-	-	-	-	-
9.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	460,00	-	-	-	-	-	-
9.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	920,00	-	-	-	-	-	-
9.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	15 100,00	-	-	-	-	-	-
9.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	460,00	-	-	-	-	-	-
9.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	1 563,00	-	-	-	-	-	-
9.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	787,78	-	-	-	-	-	-
9.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	262,59	-	-	-	-	-	-
9.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	65,65	-	-	-	-	-	-
9.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	781,28	-	-	-	-	-	-
9.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	781,28	-	-	-	-	-	-
9.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	1 204,99	-	-	-	-	-	-
9.6.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	144,60	-	-	-	-	-	-
9.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	1 385,74	-	-	-	-	-	-
ИТОГО									
Раздел 10. Апартамент тип 5 (8 номеров)									
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
10.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	34,94	-	-	-	-	-	-
10.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	69,89	-	-	-	-	-	-
10.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	69,89	-	-	-	-	-	-

10.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	24,46	-	-	-	-	-	-
10.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	25,00	-	-	-	-	-	-
10.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	28,00	-	-	-	-	-	-
10.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	34,94	-	-	-	-	-	-
10.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	56,00	-	-	-	-	-	-
10.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	49,00	-	-	-	-	-	-
10.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	210,00	-	-	-	-	-	-
10.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	490,00	-	-	-	-	-	-
10.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	38,44	-	-	-	-	-	-
10.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	26,21	-	-	-	-	-	-
10.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	3,49	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
10.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	31,76	-	-	-	-	-	-
10.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	31,76	-	-	-	-	-	-
10.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	92,10	-	-	-	-	-	-
10.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	65,36	-	-	-	-	-	-
10.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	7,00	-	-	-	-	-	-
10.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	54,00	-	-	-	-	-	-
10.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	23,00	-	-	-	-	-	-
10.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	45,00	-	-	-	-	-	-
10.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	731,00	-	-	-	-	-	-
10.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	23,00	-	-	-	-	-	-
10.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	131,00	-	-	-	-	-	-
10.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	38,11	-	-	-	-	-	-
10.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	12,70	-	-	-	-	-	-
10.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	3,18	-	-	-	-	-	-
10.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	65,36	-	-	-	-	-	-
10.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	65,36	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
10.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	554,28	-	-	-	-	-	-
10.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	1 108,56	-	-	-	-	-	-
10.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	1 108,56	-	-	-	-	-	-
10.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	388,00	-	-	-	-	-	-
10.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	388,00	-	-	-	-	-	-
10.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	444,00	-	-	-	-	-	-
10.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	554,28	-	-	-	-	-	-
10.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	887,00	-	-	-	-	-	-
10.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	776,00	-	-	-	-	-	-
10.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	3 326,00	-	-	-	-	-	-
10.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	7 759,92	-	-	-	-	-	-
10.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	609,71	-	-	-	-	-	-
10.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	415,71	-	-	-	-	-	-
10.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	55,43	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
10.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	344,80	-	-	-	-	-	-

10.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	344,80	-	-	-	-	-	-
10.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	999,92	-	-	-	-	-	-
10.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	406,16	-	-	-	-	-	-
10.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	69,00	-	-	-	-	-	-
10.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	587,00	-	-	-	-	-	-
10.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	242,00	-	-	-	-	-	-
10.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	483,00	-	-	-	-	-	-
10.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	7 931,00	-	-	-	-	-	-
10.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	242,00	-	-	-	-	-	-
10.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	813,00	-	-	-	-	-	-
10.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	413,76	-	-	-	-	-	-
10.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	137,92	-	-	-	-	-	-
10.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	34,48	-	-	-	-	-	-
10.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	406,16	-	-	-	-	-	-
10.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	406,16	-	-	-	-	-	-
10.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	148,80	-	-	-	-	-	-
10.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	52,08	-	-	-	-	-	-
10.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	3 348,00	-	-	-	-	-	-
10.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	505,22	-	-	-	-	-	-
10.6.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	60,63	-	-	-	-	-	-
10.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	581,00	-	-	-	-	-	-
ИТОГО									

Раздел 11. Апартамент тип 6 (8 номеров)

Отделка гипсокартоном влажных помещений									
11.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	82,16	-	-	-	-	-	-
11.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	164,32	-	-	-	-	-	-
11.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	164,32	-	-	-	-	-	-
11.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	57,51	-	-	-	-	-	-
11.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	58,00	-	-	-	-	-	-
11.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	66,00	-	-	-	-	-	-
11.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	82,16	-	-	-	-	-	-
11.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	132,00	-	-	-	-	-	-
11.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	116,00	-	-	-	-	-	-
11.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	493,00	-	-	-	-	-	-
11.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	1 151,00	-	-	-	-	-	-
11.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	90,38	-	-	-	-	-	-
11.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	61,62	-	-	-	-	-	-
11.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	8,22	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
11.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	58,24	-	-	-	-	-	-
11.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	58,24	-	-	-	-	-	-
11.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	168,90	-	-	-	-	-	-
11.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	131,36	-	-	-	-	-	-
11.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	12,00	-	-	-	-	-	-
11.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	100,00	-	-	-	-	-	-

11.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	41,00	-	-	-	-	-	-
11.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	82,00	-	-	-	-	-	-
11.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 340,00	-	-	-	-	-	-
11.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	41,00	-	-	-	-	-	-
11.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	263,00	-	-	-	-	-	-
11.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	69,89	-	-	-	-	-	-
11.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	23,30	-	-	-	-	-	-
11.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	5,82	-	-	-	-	-	-
11.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	131,36	-	-	-	-	-	-
11.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	131,36	-	-	-	-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений								
11.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	650,75	-	-	-	-	-	-
11.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	1 301,50	-	-	-	-	-	-
11.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	1 301,50	-	-	-	-	-	-
11.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	455,53	-	-	-	-	-	-
11.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	456,00	-	-	-	-	-	-
11.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	521,00	-	-	-	-	-	-
11.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	650,75	-	-	-	-	-	-
11.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	1 042,00	-	-	-	-	-	-
11.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	912,00	-	-	-	-	-	-
11.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	3 905,00	-	-	-	-	-	-
11.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	9 110,53	-	-	-	-	-	-
11.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	715,83	-	-	-	-	-	-
11.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	488,06	-	-	-	-	-	-
11.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	65,08	-	-	-	-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений								
11.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	608,96	-	-	-	-	-	-
11.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	608,96	-	-	-	-	-	-
11.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	1 765,98	-	-	-	-	-	-
11.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	632,96	-	-	-	-	-	-
11.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	122,00	-	-	-	-	-	-
11.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	1 036,00	-	-	-	-	-	-
11.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	427,00	-	-	-	-	-	-
11.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	853,00	-	-	-	-	-	-
11.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	14 007,00	-	-	-	-	-	-
11.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	427,00	-	-	-	-	-	-
11.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	1 266,00	-	-	-	-	-	-
11.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	730,75	-	-	-	-	-	-
11.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	243,58	-	-	-	-	-	-
11.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	60,90	-	-	-	-	-	-
11.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	632,96	-	-	-	-	-	-
11.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	632,96	-	-	-	-	-	-
11.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	75,64	-	-	-	-	-	-
11.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	26,47	-	-	-	-	-	-
11.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	1 701,90	-	-	-	-	-	-

11.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	872,30	-	-	-	-	-	-
11.6.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	104,68	-	-	-	-	-	-
11.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	1 003,15	-	-	-	-	-	-
ИТОГО				-	-	-	-	-	-
Раздел 12. Suite тип 1 (4 номеров)									
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
12.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	99,32	-	-	-	-	-	-
12.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	198,64	-	-	-	-	-	-
12.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	198,64	-	-	-	-	-	-
12.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	69,52	-	-	-	-	-	-
12.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	70,00	-	-	-	-	-	-
12.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	80,00	-	-	-	-	-	-
12.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	99,32	-	-	-	-	-	-
12.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	159,00	-	-	-	-	-	-
12.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	140,00	-	-	-	-	-	-
12.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	596,00	-	-	-	-	-	-
12.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	1 391,00	-	-	-	-	-	-
12.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	109,25	-	-	-	-	-	-
12.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	74,49	-	-	-	-	-	-
12.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	9,93	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
12.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	54,76	-	-	-	-	-	-
12.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	54,76	-	-	-	-	-	-
12.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	158,80	-	-	-	-	-	-
12.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	125,28	-	-	-	-	-	-
12.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	11,00	-	-	-	-	-	-
12.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	94,00	-	-	-	-	-	-
12.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	39,00	-	-	-	-	-	-
12.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	77,00	-	-	-	-	-	-
12.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	1 260,00	-	-	-	-	-	-
12.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	39,00	-	-	-	-	-	-
12.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	251,00	-	-	-	-	-	-
12.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	65,71	-	-	-	-	-	-
12.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	21,90	-	-	-	-	-	-
12.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	5,48	-	-	-	-	-	-
12.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	125,28	-	-	-	-	-	-
12.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	125,28	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
12.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	205,31	-	-	-	-	-	-
12.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	410,63	-	-	-	-	-	-
12.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	410,63	-	-	-	-	-	-
12.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	143,72	-	-	-	-	-	-
12.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	144,00	-	-	-	-	-	-
12.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	165,00	-	-	-	-	-	-

12.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	205,31	-	-	-	-	-	-	
12.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	329,00	-	-	-	-	-	-	
12.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	288,00	-	-	-	-	-	-	
12.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 232,00	-	-	-	-	-	-	
12.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	2 874,38	-	-	-	-	-	-	
12.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	225,84	-	-	-	-	-	-	
12.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	153,98	-	-	-	-	-	-	
12.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	20,53	-	-	-	-	-	-	
Отделка гипсокартоном сухих помещений										
12.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	450,92	-	-	-	-	-	-	
12.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	450,92	-	-	-	-	-	-	
12.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	1 307,67	-	-	-	-	-	-	
12.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	408,04	-	-	-	-	-	-	
12.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	91,00	-	-	-	-	-	-	
12.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	767,00	-	-	-	-	-	-	
12.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нонус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	316,00	-	-	-	-	-	-	
12.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	632,00	-	-	-	-	-	-	
12.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	10 372,00	-	-	-	-	-	-	
12.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	316,00	-	-	-	-	-	-	
12.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	817,00	-	-	-	-	-	-	
12.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	541,10	-	-	-	-	-	-	
12.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	180,37	-	-	-	-	-	-	
12.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	45,09	-	-	-	-	-	-	
12.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	408,04	-	-	-	-	-	-	
12.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	408,04	-	-	-	-	-	-	
12.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	83,08	-	-	-	-	-	-	
12.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	29,08	-	-	-	-	-	-	
12.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	1 869,30	-	-	-	-	-	-	
12.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	1 172,73	-	-	-	-	-	-	
12.6.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	140,73	-	-	-	-	-	-	
12.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	1 348,64	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО							-	-	-	-
Раздел 13. Suite тип 2 (1 номер)										
Отделка гипсокартоном влажных помещений										
13.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе Сб23 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	45,50	-	-	-	-	-	-	
13.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	91,00	-	-	-	-	-	-	
13.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	91,00	-	-	-	-	-	-	
13.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	31,85	-	-	-	-	-	-	
13.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	32,00	-	-	-	-	-	-	
13.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	37,00	-	-	-	-	-	-	
13.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	45,50	-	-	-	-	-	-	
13.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	73,00	-	-	-	-	-	-	
13.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	64,00	-	-	-	-	-	-	
13.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	273,00	-	-	-	-	-	-	
13.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	637,00	-	-	-	-	-	-	

13.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	50,05	-	-	-	-	-	-
13.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	34,13	-	-	-	-	-	-
13.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	4,55	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
13.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	13,47	-	-	-	-	-	-
13.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	13,47	-	-	-	-	-	-
13.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	39,06	-	-	-	-	-	-
13.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	30,61	-	-	-	-	-	-
13.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	3,00	-	-	-	-	-	-
13.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	23,00	-	-	-	-	-	-
13.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	10,00	-	-	-	-	-	-
13.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	19,00	-	-	-	-	-	-
13.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	310,00	-	-	-	-	-	-
13.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	10,00	-	-	-	-	-	-
13.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	62,00	-	-	-	-	-	-
13.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	16,16	-	-	-	-	-	-
13.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	5,39	-	-	-	-	-	-
13.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,35	-	-	-	-	-	-
13.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	30,61	-	-	-	-	-	-
13.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	30,61	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
13.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	147,90	-	-	-	-	-	-
13.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	295,80	-	-	-	-	-	-
13.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	295,80	-	-	-	-	-	-
13.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	103,53	-	-	-	-	-	-
13.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	104,00	-	-	-	-	-	-
13.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	119,00	-	-	-	-	-	-
13.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	147,90	-	-	-	-	-	-
13.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	237,00	-	-	-	-	-	-
13.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	208,00	-	-	-	-	-	-
13.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	888,00	-	-	-	-	-	-
13.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	2 070,61	-	-	-	-	-	-
13.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	162,69	-	-	-	-	-	-
13.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	110,93	-	-	-	-	-	-
13.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	14,79	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
13.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	129,38	-	-	-	-	-	-
13.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	129,38	-	-	-	-	-	-
13.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	375,20	-	-	-	-	-	-
13.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	140,70	-	-	-	-	-	-
13.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	26,00	-	-	-	-	-	-
13.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	220,00	-	-	-	-	-	-
13.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	91,00	-	-	-	-	-	-
13.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	182,00	-	-	-	-	-	-

13.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	2 976,00	-	-	-	-	-	-
13.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	91,00	-	-	-	-	-	-
13.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	282,00	-	-	-	-	-	-
13.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	155,26	-	-	-	-	-	-
13.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	51,75	-	-	-	-	-	-
13.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	12,94	-	-	-	-	-	-
13.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	140,70	-	-	-	-	-	-
13.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	140,70	-	-	-	-	-	-
13.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	35,68	-	-	-	-	-	-
13.5.1	Бетонконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	12,49	-	-	-	-	-	-
13.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	802,82	-	-	-	-	-	-
13.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	271,68	-	-	-	-	-	-
13.6.1	Грунтовка "Certsit" CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	32,60	-	-	-	-	-	-
13.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	312,43	-	-	-	-	-	-
ИТОГО									
Раздел 14. Suite тип 3 (1 номер)									
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
14.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	40,53	-	-	-	-	-	-
14.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	81,07	-	-	-	-	-	-
14.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	81,07	-	-	-	-	-	-
14.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	28,37	-	-	-	-	-	-
14.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	29,00	-	-	-	-	-	-
14.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	33,00	-	-	-	-	-	-
14.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	40,53	-	-	-	-	-	-
14.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	65,00	-	-	-	-	-	-
14.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	57,00	-	-	-	-	-	-
14.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	244,00	-	-	-	-	-	-
14.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	568,00	-	-	-	-	-	-
14.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	44,59	-	-	-	-	-	-
14.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	30,40	-	-	-	-	-	-
14.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	4,05	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
14.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	17,14	-	-	-	-	-	-
14.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	17,14	-	-	-	-	-	-
14.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	49,71	-	-	-	-	-	-
14.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	33,77	-	-	-	-	-	-
14.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	4,00	-	-	-	-	-	-
14.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	30,00	-	-	-	-	-	-
14.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	12,00	-	-	-	-	-	-
14.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	24,00	-	-	-	-	-	-
14.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	395,00	-	-	-	-	-	-
14.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	12,00	-	-	-	-	-	-
14.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	68,00	-	-	-	-	-	-
14.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	20,57	-	-	-	-	-	-
14.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	6,86	-	-	-	-	-	-

14.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,71	-	-	-	-	-	-
14.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	33,77	-	-	-	-	-	-
14.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	33,77	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
14.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	185,13	-	-	-	-	-	-
14.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	370,26	-	-	-	-	-	-
14.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	370,26	-	-	-	-	-	-
14.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	129,59	-	-	-	-	-	-
14.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	130,00	-	-	-	-	-	-
14.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	149,00	-	-	-	-	-	-
14.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	185,13	-	-	-	-	-	-
14.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	297,00	-	-	-	-	-	-
14.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	260,00	-	-	-	-	-	-
14.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 111,00	-	-	-	-	-	-
14.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	2 591,85	-	-	-	-	-	-
14.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	203,65	-	-	-	-	-	-
14.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	138,85	-	-	-	-	-	-
14.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	18,51	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
14.4	Устройство подвесных потолков (ПН13)	м2	136,54	-	-	-	-	-	-
14.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(ПН13 по серии 1.045.9-2.08)	м2	136,54	-	-	-	-	-	-
14.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	395,97	-	-	-	-	-	-
14.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	132,59	-	-	-	-	-	-
14.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	28,00	-	-	-	-	-	-
14.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	233,00	-	-	-	-	-	-
14.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	96,00	-	-	-	-	-	-
14.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	192,00	-	-	-	-	-	-
14.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	3 141,00	-	-	-	-	-	-
14.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	96,00	-	-	-	-	-	-
14.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	266,00	-	-	-	-	-	-
14.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	163,85	-	-	-	-	-	-
14.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	54,62	-	-	-	-	-	-
14.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	13,65	-	-	-	-	-	-
14.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	132,59	-	-	-	-	-	-
14.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	132,59	-	-	-	-	-	-
14.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	18,17	-	-	-	-	-	-
14.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	6,36	-	-	-	-	-	-
14.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	408,74	-	-	-	-	-	-
14.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	213,61	-	-	-	-	-	-
14.6.1	Грунтовка "Certsit "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	25,63	-	-	-	-	-	-
14.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	245,65	-	-	-	-	-	-
ИТОГО									
Раздел 15. Suite тип 4 (1 номер)									
Отделка гипсокартоном влажных помещений									

15.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2,6м	м2	37,93	-	-	-	-	-	-
15.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	75,87	-	-	-	-	-	-
15.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	75,87	-	-	-	-	-	-
15.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	26,55	-	-	-	-	-	-
15.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	27,00	-	-	-	-	-	-
15.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	31,00	-	-	-	-	-	-
15.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	37,93	-	-	-	-	-	-
15.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	61,00	-	-	-	-	-	-
15.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	54,00	-	-	-	-	-	-
15.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	228,00	-	-	-	-	-	-
15.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	532,00	-	-	-	-	-	-
15.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	41,73	-	-	-	-	-	-
15.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	28,45	-	-	-	-	-	-
15.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	3,79	-	-	-	-	-	-
	Отделка гипсокартоном влажных помещений								
15.2	Устройство подвесных потолков (ПН13)	м2	14,43	-	-	-	-	-	-
15.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	14,43	-	-	-	-	-	-
15.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	41,85	-	-	-	-	-	-
15.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	31,67	-	-	-	-	-	-
15.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	3,00	-	-	-	-	-	-
15.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	25,00	-	-	-	-	-	-
15.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	11,00	-	-	-	-	-	-
15.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	21,00	-	-	-	-	-	-
15.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	332,00	-	-	-	-	-	-
15.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	11,00	-	-	-	-	-	-
15.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	64,00	-	-	-	-	-	-
15.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	17,32	-	-	-	-	-	-
15.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	5,77	-	-	-	-	-	-
15.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,44	-	-	-	-	-	-
15.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	31,67	-	-	-	-	-	-
15.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	31,67	-	-	-	-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений								
15.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	187,89	-	-	-	-	-	-
15.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	375,78	-	-	-	-	-	-
15.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	375,78	-	-	-	-	-	-
15.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	131,52	-	-	-	-	-	-
15.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	132,00	-	-	-	-	-	-
15.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	151,00	-	-	-	-	-	-
15.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	187,89	-	-	-	-	-	-
15.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	301,00	-	-	-	-	-	-
15.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	264,00	-	-	-	-	-	-
15.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 128,00	-	-	-	-	-	-
15.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	2 630,47	-	-	-	-	-	-
15.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	206,68	-	-	-	-	-	-
15.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	140,92	-	-	-	-	-	-

15.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	18,79	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном сухих помещений									
15.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	134,79	-	-	-	-	-	-
15.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	134,79	-	-	-	-	-	-
15.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	390,89	-	-	-	-	-	-
15.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	143,53	-	-	-	-	-	-
15.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	27,00	-	-	-	-	-	-
15.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	230,00	-	-	-	-	-	-
15.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	95,00	-	-	-	-	-	-
15.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	189,00	-	-	-	-	-	-
15.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	3 101,00	-	-	-	-	-	-
15.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	95,00	-	-	-	-	-	-
15.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	288,00	-	-	-	-	-	-
15.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	161,75	-	-	-	-	-	-
15.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	53,92	-	-	-	-	-	-
15.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	13,48	-	-	-	-	-	-
15.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	143,53	-	-	-	-	-	-
15.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	143,53	-	-	-	-	-	-
15.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	37,20	-	-	-	-	-	-
15.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	13,02	-	-	-	-	-	-
15.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	837,00	-	-	-	-	-	-
15.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	221,92	-	-	-	-	-	-
15.6.1	Грунтовка "Certsit "CT 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	26,63	-	-	-	-	-	-
15.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	255,20	-	-	-	-	-	-
ИТОГО									
Раздел 16. Suite тип 5 (1 номер)									
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
16.1	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=2.6м	м2	38,82	-	-	-	-	-	-
16.1.1	КНАУФ-лист влагостойкий (2 слоя)	м2	77,64	-	-	-	-	-	-
16.1.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	77,64	-	-	-	-	-	-
16.1.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	27,17	-	-	-	-	-	-
16.1.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	28,00	-	-	-	-	-	-
16.1.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	32,00	-	-	-	-	-	-
16.1.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	38,82	-	-	-	-	-	-
16.1.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	63,00	-	-	-	-	-	-
16.1.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	55,00	-	-	-	-	-	-
16.1.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	233,00	-	-	-	-	-	-
16.1.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	544,00	-	-	-	-	-	-
16.1.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	42,70	-	-	-	-	-	-
16.1.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	29,11	-	-	-	-	-	-
16.1.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	3,88	-	-	-	-	-	-
Отделка гипсокартоном влажных помещений									
16.2	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	14,81	-	-	-	-	-	-
16.2.1	ГКЛ влагостойкий 12,5мм	м2	14,81	-	-	-	-	-	-
16.2.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	42,95	-	-	-	-	-	-

16.2.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	34,95	-	-	-	-	-
16.2.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	3,00	-	-	-	-	-
16.2.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	26,00	-	-	-	-	-
16.2.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	11,00	-	-	-	-	-
16.2.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	21,00	-	-	-	-	-
16.2.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	341,00	-	-	-	-	-
16.2.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	11,00	-	-	-	-	-
16.2.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	70,00	-	-	-	-	-
16.2.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	17,77	-	-	-	-	-
16.2.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	5,92	-	-	-	-	-
16.2.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	1,48	-	-	-	-	-
16.2.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	34,95	-	-	-	-	-
16.2.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	34,95	-	-	-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений							
16.3	Облицовка ГКЛ(двухслойная облицовка из кнауф-листов на металлическом каркасе С623 с минераловатным утеплением) h=3,1м	м2	168,49	-	-	-	-	-
16.3.1	КНАУФ-лист (2 слоя)	м2	336,97	-	-	-	-	-
16.3.2	КНАУФ-профиль ПП 60×27 (расход 2 м.п./м2)	м.п.	336,97	-	-	-	-	-
16.3.3	КНАУФ-профиль ПН 28×27 (расход 0,7 м.п./м2)	м.п.	117,94	-	-	-	-	-
16.3.4	Подвес прямой 60×27 (расход 0,7 шт./м2)	шт	118,00	-	-	-	-	-
16.3.5	Лента уплотнительная (расход 0,8 шт./м2)	шт	135,00	-	-	-	-	-
16.3.6	Минеральная звукоизоляция «Акустическая перегородка»	м2	168,49	-	-	-	-	-
16.3.7	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 1,6 шт./м2)	шт	270,00	-	-	-	-	-
16.3.8	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	236,00	-	-	-	-	-
16.3.9	Шуруп TN 25 (расход 6 шт./м2)	шт	1 011,00	-	-	-	-	-
16.3.10	Шуруп TN 35 (расход 14 шт./м2)	шт	2 358,79	-	-	-	-	-
16.3.11	Лента армирующая (расход 1,1 м.п./м2)	м.п.	185,33	-	-	-	-	-
16.3.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,75 кг/м2)	кг	126,36	-	-	-	-	-
16.3.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	16,85	-	-	-	-	-
	Отделка гипсокартоном сухих помещений							
16.4	Устройство подвесных потолков (П113)	м2	129,88	-	-	-	-	-
16.4.1	ГКЛ-А-12,5мм(П113 по серии 1.045.9-2.08)	м2	129,88	-	-	-	-	-
16.4.2	КНАУФ-профиль ПП 60x27 (расход 2,9 м.п./м2)	м.п.	376,65	-	-	-	-	-
16.4.3	КНАУФ-профиль ПН 28x27 (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	128,70	-	-	-	-	-
16.4.4	Удлинитель профилей (расход 0,2 шт./м2)	шт	26,00	-	-	-	-	-
16.4.5	Соединитель одноуровневый (расход 1,7 шт./м2)	шт	221,00	-	-	-	-	-
16.4.6	Прямой подвес (Подвес с зажимом и тягой, Нониус-подвес в сборе) (расход 0,7 шт./м2)	шт	91,00	-	-	-	-	-
16.4.7	Шуруп LN 9 (расход 1,4 шт./м2)	шт	182,00	-	-	-	-	-
16.4.8	Шуруп TN 25 (расход 23 шт./м2)	шт	2 988,00	-	-	-	-	-
16.4.9	Анкерный элемент (расход 0,7 шт./м2)	шт	91,00	-	-	-	-	-
16.4.10	Дюбель-гвоздь 6×40 (расход 2 шт/м.п. периметра помещения)	шт	258,00	-	-	-	-	-
16.4.11	Лента армирующая (расход 1,2 м.п./м2)	м.п.	155,86	-	-	-	-	-
16.4.12	Шпаклевка КНАУФ-Фуген (расход 0,4 кг/м2)	кг	51,95	-	-	-	-	-
16.4.13	Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд (расход 0,1 л./м2)	л	12,99	-	-	-	-	-
16.4.14	Лента уплотнительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	128,70	-	-	-	-	-
16.4.15	Лента разделительная (расход соответствует периметру помещения)	м.п.	128,70	-	-	-	-	-

16.5	Устройство гипсовой штукатурки (толщ. 25мм) h=3,1м	м2	23,44	-				-	-	-	
16.5.1	Бетоноконтакт (расход 0,3 до 0,5 кг/м2)	кг	8,20	-				-	-	-	
16.5.2	Гипсовая штукатурка (расход 9 кг/м2 при толщ 10мм)	кг	527,31	-				-	-	-	
16.6	Шпаклевание стен h=3,1м	м2	175,32	-				-	-	-	
16.6.1	Грунтовка "Certsit" "СТ 17 (расход 0,12 кг/м2)	кг	21,04	-				-	-	-	
16.6.2	Шпаклевка Rotband Pasta (расход 1,15 кг/м2)	кг	201,61	-				-	-	-	
ИТОГО								-	-	-	
Раздел 17. Расходный материал и СМР неучтенные в ведомости объемов работ											
17.1	Расходный и крепежный материал. При закрытии акта выполненных работ по форме КС-2 требуется расшифровка фактических затрат с подтверждением стоимости.										
17.2	Прочие:										
17.2.1	Транспортные расходы, доставка, разгрузка, утилизация мусора										
17.2.2	Накладные расходы										
Итого по разделу:										- Р	
Итого:								-	-	-	
	Авансирование	%									
	Срок выполнения работ	мес									
	НДС	с НДС/без НДС									
	При возникновении дополнительных работ предоставляется скидка	%									
	Допуски СРО к указанным работам	есть/нет									
	Гарантийные обязательства	мес									
	Страхование ответственности	есть/нет									
	Гарантийный срок начала работ с момента получения уведомления о привлечении к выполнению работ/полученная аванса	дней									
	Готовность приступить к работам по гарантийному письму	да/нет									
	Банковская гарантия										
	Примечания	<p>Перед производством работ необходимо разработать ППР и ТК и согласовать с заказчиком, до согласования ППР и ТК к работам приступать запрещено! Последовательность и ход работ, предварительно согласовать со всеми участниками строительства, особенно в части прохода коммуникаций в конструкциях полов.</p> <p>Значения объемов работ и материалов являются ориентировочными и могут уточняться в связи с изменением проектных решений.</p>									